

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9				
1.1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy	km	1,35		
1.2	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni wg tabeli	szt.	7,00		
1.3	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia wraz z podcięciem gałęzi	ha	0,08		
1.4	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami	m	38,00		
1.5	01.02.04.95	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm w km 1+323	m ³	3,92		
1.6	01.02.04.95	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wywiezieniem na odl do 10km	m ²	32,00		
1.7	01.02.04.95	Demontaż przęsła stalowego za pomocą żurawia z transportem elementów do 10km	t	2,03		
1.8	01.02.04.95	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego na powierzchni skarp o grubości do 10 cm	m ³	3,20		
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111200-0				
2.1	02.03.02.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami posiebiernymi do 0,4m ³ związane z wykonaniem wykopu i wbudowaniem w nasyp wykonywane w miejscu wg tab.robot ziemnych	m ³	79,00		
2.2	02.03.02.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km po budowie wraz z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem wg tab. robót ziemnych	m ³	385,00		
2.3	02.03.02.00	Formow.i zagęszcz.nasypów stożków przy przepuście skrzynkowym w ziemi dostarczonej sam. samowładowczym	m ³	20,00		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25	m ³	8,04		
3.2	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m Topola-Wikle km 0+005 L=8m , km 0+195,5 L=7,5 Topola-Błonie km 0+170 L=7,5m dr.dojazdowa km 0+030 L=7,5m	m	30,50		
3.3	wg cz. rysunkowej	Wykonanie cz. przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.5 x 1.5 m i 3 otw.	m	5,0		
3.4	13.01.00.00 wg cz. rysunkowej	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys. Skrzydełka - 2*0,63=1,26m ³ beton C 20/25	m ³	1,26		
3.5	13.01.00.00 wg cz. rysunkowej	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys. wykonanie fundamentu pod skrzydełka i przepust z betonu C 12/15 Ławy [5,5*0,65*0,83+(1+1,3)/2*0,83+1.3*0,25*0,17]*2	m ³	7,95		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.6	12.01.00.00	Montaż zbrojenia płyty przepustu oraz skrzydeł wg rys.	t	0,701		
3.7	13.01.00.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty przepustu skrzynkowego beton C 25/30	m ³	6,03		
3.8	wg cz. rysunkowej	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste poręcz szczeblinkowa	t	0,477		
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
4.1	04.01.01.30	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 30cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79	m ²	2940,61		
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79	m ²	2940,61		
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na skrzyżowaniu dr. Topola - Wikle km 0+488 str.P	m ²	30,40		
4.4	04.04.04.30	Wykonanie podbudowy pod przepust skrzynkowy z tłuczni kamienno gr.30cm	m ²	27,05		
4.5	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79	m ²	2940,61		
4.6	04.08.01.20	Wykonanie narzutu kamiennego 20/120mm przy wlocie i wylocie do przepustu skrzynkowego gr.15cm	m ³	3,75		
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9				
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli	m ²	1683,37		
5.2	05.03.05.60	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA wg tabeli dla dr. Topola -Wikle oraz 100kg/m2 dla dr. Topola -Błonie	t	425,00		
5.3	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdu i skrzyżowania obm. wg tabeli	m ²	4774,78		
5.4	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamienno (0-63mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli	m ²	321,30		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8				
6.1	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.40cm obmiar wg tabeli	m	60,00		

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr. gminnej 003534T Topola-Wikle i dr.003537T Topola-Błonie.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	105,48		
6.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wg tabeli	m	880,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: