

Kosztorys ślepy  
Kózki-Szczekarzów-Topola.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1</b>				
1.1	01.01.01.22	Odtworzenie trasy od km 0+700 do km 1+700	km	1,00		
1.2	02.01.01.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku (namułu) samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II od km 0+700 do mk 1+700	m <sup>3</sup>	96,00		
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>				
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+450 do km 1+700	m <sup>2</sup>	5000,00		
2.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym lub żuzłem wkp 0-31,5mm gr.do 15cm na 30% powierzchni od km 0+450 do km 0+700	m <sup>3</sup>	45,00		
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6</b>				
3.1	03.01.01.15	Wymiana istniejącej przelotowej części przepustu fi 120cm wraz z wydłużeniem po 1m obustronnie łącznie z kompletem prac związanych z rozebraniem i odtworzeniem istniejącej konstrukcji nawierzchni w km 1+460	m	6,00		
3.2	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m <sup>3</sup>	3,76		
3.3	06.04.01.20	Wykonanie rowu po stronie lewej 0,3m <sup>3</sup> /mb od km 1+400 do km 1+500	m	100,00		
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>				
4.1	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+700 do km 1+700	m <sup>2</sup>	4000,00		
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7</b>				
5.1	06.02.01.22	Wykonanie przepustów zjazdowych do pól wraz z wykonaniem ławy żwirowej -rury betonowe średnicy. 50 cm	m	15,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: