

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Kózki-Szczekarczów-Topola.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1</b>			
1.1	01.01.01.22	Odtworzenie trasy od km 0+700 do km 1+700 1	km km	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1.2	02.01.01.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku (namułu) samochodami samowył. na odł do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II od km 0+700 do mk 1+700 96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	96,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,00</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>			
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+450 do km 1+700 1250*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>
2.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym lub żużlem włkp 0-31,5mm gr.do 15cm na 30% powierzchni od km 0+450 do km 0+700 250*4*0,15*30%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6</b>			
3.1	03.01.01.15	Wymiana istniejącej przelotowej części przepustu fi 120cm wraz z wydłużeniem po 1m obustronnie łącznie z kompletem prac związanych z rozebraniem i odtworzeniem istniejącej konstrukcji nawierzchni w km 1+460 4+2	m m	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3.2	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 3,76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,76</b>
3.3	06.04.01.20	Wykonanie rowu po stronie lewej 0,3m <sup>3</sup> /mb od km 1+400 do km 1+500 100	m m	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>			
4.1	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+700 do km 1+700 1000*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7</b>			
5.1	06.02.01.22	Wykonanie przepustów zjazdowych do pól wraz z wykonaniem ławy żwirowej -rury betonowe średnicy. 50 cm 3*5	m m	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>