

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Boszczynek-Bełżów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+300 do km 1+000 700*4,1	m ² m ²	2 870,00	
				RAZEM	2 870,00
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym lub żużlem włkp 0-31,5mm gr.do 15cm na 30% powierzchni od km 0+300 do km 1+000 700*4,1*0,15*30%	m ³ m ³	129,15	
				RAZEM	129,15
1.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniowej 0-63mm od km 0+300 do km 1+000 oraz rozjazd w km 0+700 R=6m 700*4,1+2*7,7	m ² m ²	2 885,40	
				RAZEM	2 885,40
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
2.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych km 0+170 przepust fi 80 V=2,62m ³ km 0+600 przepust fi 60 V=2,01m ³ km 0+960 przepust fi 100 V=3,76m ³ 2,62+2,01+3,76	m ³ m ³	8,39	
				RAZEM	8,39
2.2	06.04.01.20	Wykonanie renowacji rowu w ilości 0,5m ³ /mb od km 0+600 do km 0+700 strona lewa 100	m m	100,00	
				RAZEM	100,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A gr.4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia masa MMA KR1 700*4,1+2*7,7	m ² m ²	2 885,40	
				RAZEM	2 885,40
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. 700*0,5*2*0,08	m ³ m ³	56,00	
				RAZEM	56,00