

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.gminnej dojazdowej nr 117 w m.Kobylniki od km 0+003 do km 0+800

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 797*3	m ² m ²	2 391.00	
				RAZEM	2 391.00
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem wkp gr.do 10cm na 40% powierzchni 797*3*0.1*30%	m ³ m ³	71.73	
				RAZEM	71.73
1.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla wkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm 797*3.2	m ² m ²	2 550.40	
				RAZEM	2 550.40
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 797*3+3*3+2*5.3	m ² m ²	2 410.60	
				RAZEM	2 410.60
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (797*2*0.5)*0.08	m ³ m ³	63.76	
				RAZEM	63.76