

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Przebudowa dr.dojazdowej nr 200 w m.Tempoczków Rędziny dł.700m

| Lp.      | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                        | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9</b>                                                                                                                                 |                                  |              |                 |
| 1.1      | 04.08.01.20     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszanej 540*3                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1 620.00     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 620.00</b> |
| 1.2      | 04.01.01.20     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm od km 0+540 do km 0+700 160*3                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 480.00       |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.00</b>   |
| 1.3      | 04.02.01.12     | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm od km 0+540 do km 0+700 160*3 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 480.00       |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.00</b>   |
| 1.4      | 04.08.01.20     | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem wkp gr.do 10cm na 30% powierzchni 540*3*0.1*30%                                                          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 48.60        |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>48.60</b>    |
| 1.5      | 04.04.04.20     | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem kamiennego lub żużla wkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 700*3.2+3*7.76+1*5.4                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2 268.68     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2 268.68</b> |
| <b>2</b> |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9</b>                                                                                                                              |                                  |              |                 |
| 2.1      | 05.03.05.64     | Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 700*3+3*7.76+1*5.4         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2 128.68     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2 128.68</b> |
| <b>3</b> |                 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00</b>                                                                                                                                     |                                  |              |                 |
| 3.1      | 06.03.01.31     | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (700*2*0.5)*0.08                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 56.00        |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56.00</b>    |