

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.dojazdowej nr 200 w m.Tempoczków Rędziny dł.700m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Je dn · mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- wej nieulepszonej	m ²	1620.00		
1.2	04.01.01.20	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm od km 0+540 do km 0+700	m ²	480.00		
1.3	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm od km 0+540 do km 0+700	m ²	480.00		
1.4	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 30% powierzchni	m ³	48.60		
1.5	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2268.68		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia.	m ²	2128.68		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00				
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	56.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: