

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9				
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.02		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1125.00		
2.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem wkp gr.do 10cm na 30% powierzchni	m ³	33.75		
2.3	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem kamiennego lub żużla wkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	1200.00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9				
3.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA gryso-żwirowej - warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia.	m ²	1125.00		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-9				
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	30.00		
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - rów po stronie lewej	m	265.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: