

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.gm.003528T Przybenice-Kamieńczyce od km 0+435 do km 0+810

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9			
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 200/10000	ha ha	0.02	
				RAZEM	0.02
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 375*3	m ² m ²	1 125.00	
				RAZEM	1 125.00
2.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub żużlem wkp gr.do 10cm na 30% powierzchni 375*3*0.1*30%	m ³ m ³	33.75	
				RAZEM	33.75
2.3	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczni kamiennego lub żużla wkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20cm 375*3.2	m ² m ²	1 200.00	
				RAZEM	1 200.00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9			
3.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 375*3	m ² m ²	1 125.00	
				RAZEM	1 125.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-9			
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (375*2*0.5)*0.08	m ³ m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - rów po stronie lewej 265	m m	265.00	
				RAZEM	265.00