

Kosztorys ślepy  
Przebudowa dr.gm.003545T Krępiec-Międzygórze od km 0+710 do km 1+190

| Lp.                                               | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                                                                      | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1</b>                                          |                 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9</b>                                                                                                                                      |                |         |         |                    |
| 1.1                                               | 01.02.01.22     | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia                                                                                                                             | ha             | 0.06    |         |                    |
| 1.2                                               | 01.02.04.10     | Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami o średnicy 40-50cm z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy                                                                | m              | 25.00   |         |                    |
| 1.3                                               | 01.02.01.15     | Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni                                                                                                                 | szt.           | 14.00   |         |                    |
| <b>2</b>                                          |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9</b>                                                                                                                                                  |                |         |         |                    |
| 2.1                                               | 04.08.01.20     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1680.00 |         |                    |
| 2.2                                               | 04.08.01.20     | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 30% powierzchni                                                                                         | m <sup>3</sup> | 50.40   |         |                    |
| 2.3                                               | 04.04.04.20     | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczni kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20cm                                                                        | m <sup>2</sup> | 1865.18 |         |                    |
| <b>3</b>                                          |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9</b>                                                                                                                                               |                |         |         |                    |
| 3.1                                               | 05.03.05.64     | Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia + rozjazd w km 1+190            | m <sup>2</sup> | 1769.18 |         |                    |
| <b>4</b>                                          |                 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-9</b>                                                                                                                                       |                |         |         |                    |
| 4.1                                               | 06.03.01.31     | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.                                                                                  | m <sup>3</sup> | 57.60   |         |                    |
| 4.2                                               | 06.02.01.22     | Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m | m              | 37.00   |         |                    |
| 4.3                                               | 06.04.01.20     | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu                                                                                                                    | m              | 960.00  |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                                                                                                                                                                                           |                |         |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                                                                                                                                                                                           |                |         |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                                                                                                                                                                                           |                |         |         |                    |

Słownie: