

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.gm.003526T Małoszów-Baranówka od km 1+425 do km 1+815

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1560.00		
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 30% powierzchni	m ³	46.80		
1.3	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	1638.00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia.	m ²	1560.00		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00				
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	46.80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: