

S1 - ZEWNĘTRZA CZĘŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
PŁYTA ŻELBETOWA
HYDROIZOLACJA - GRUNT+ MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA 0,6CM
TERMOIZOLACJA - STYROPIAN 15,0CM
FOLIA OCHRONNA KUBEŁKOWA

UWAGA !!! NALEŻY STOSOWAĆ STYROPIAN PRZEZNACZONY DO IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE, PIWNIC I FUNDAMENTÓW ORAZ ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY

S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,5CM
ŚCIANA ŻELBETOWA 20,0CM
TERMOIZOLACJA STYROPIAN FASADOWY NA KLEJU POLIURETANOWYM I ŁĄCZNIKACH (WEŁNA MINERALNA W PASIE ODDZIELENIA STREF POŻAROWYCH) 15,0CM
SIATKA ELEWACYJNA + GRUNT 0,3CM
TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY 0,1CM

S3 - ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60 (OD STRONY STAREGO BUDYNKU URZĘDU)
ŚCIANA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MUROWANA 50CM Z WARSTWĄ OCIEPLENIA
SZCZELINA DYLATACYJNA 1,0CM
PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA 16,0 CM
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY 2,0 CM

F - FASADA
ŚCIANA PRZESZKLONA SŁUPOWO RYGLOWA ALUMINIOWA O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA UG=0,5

OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE
OKNA I DRZWI POŻAROWE W KOLORZE SREBRNYM ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. WSZYSTKIE OKUCIA W KOLORZE SREBRNYM.

D - STROPODACH
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA NA WŁÓKNIE SZKLANYM O KLASIE NRO (NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA OGIEŃ), KOŁKOWANA
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA TWARDA 5,0 CM
TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA 20,0 CM
PAROIZOLACJA SAMOPRZYLEPNA
PŁYTA ŻELBETOWA 16,0 CM
TYNK MINERALNY 2,0 CM
SUFIT PODWIESZONY OK. 30cm PONIŻEJ STROPU

P1 - PODŁOGA I PŁYTA FUNDAMENTOWA

PŁYTKI GRESOWE PRZEMYSŁOWE 1,5CM

PODKŁAD PODŁOGOWY - JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ GR. 5,,5CM

GÓRNA CZĘŚĆ PODKŁADU POWINNA BYĆ WYKONANA Z MAS WYGŁADZAJĄCYCH (SAMOPOZIOMUJĄCYCH)

TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA (DO GRUNTU) 12CM LUB STYROPIAN 12CM DO PODŁÓG W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

FOLIA POLIETYLENOWA

PŁYTA ŻELBETOWA 35,0CM

WYLEWKA ZABEZPIECZENIE HYDROIZOLACJI 3,0 CM

HYDROIZOLACJA SUPERFLEX 100 Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 0,6CM

CHUDY BETON 16,0-20,0CM

UWAGA!!! IZOLACJA WODOCHRONNA NA - MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA Z SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO, POWINNA BYĆ SZERSZA OD PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZE WZGLĘDU NA CIĄGŁOŚĆ HYDROIZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA/STABILIZUJĄCA - ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA I Z KLIŃCA OK. 20,0CM

PRZEGRODY WEWNĘTRZNE:

S4 - ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ ŻELBETOWA REI 60
TYNK MINERALNY 1,5CM
ŚCIANA ŻELBETOWA 16,0CM
TYNK MINERALNY 1,5CM

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTWOJCIECH KORBEL, 30 -138 Kraków, ul. Olkuska 8

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ WRAZ Z: BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU TJ.: ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA; BUDOWĄ CHODNIKA, ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁCE NR 61, OBRĘB 0002 SKALBMIERZ, GMINA SKALBMIERZ		Rys. nr 4
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B		Skala 1:50
INWESTOR	Gmina Skalbmierz		Faza PW
ADRES	ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz		
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpisy
Projektował	dr inż. Wojciech Korbel	MPOIA 001/2006	
Sprawdzał	dr inż. Jarosław Huebner	RP UPR 1282/94	
	mgr inż. Piotr Broniewicz		
	Auto Cad 2000 , Licencja - Arch. Wojciech Korbel , Numer 640-00987983		sierpien 2021

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim