POZIOM +/- 0,00

W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA PĘKANIE WYKONAĆ DYLATACJE SKURCZOWE NA GŁĘBKOŚĆ $\frac{1}{3}$ GRUBOŚCI JASTRYCHU WYPEŁNIONE MASĄ ELASTYCZNĄ W ICH MIEJSCACH ZAMIAST FUGI DO PŁYTEK STOSOWAĆ SYLIKON

STYK COKOŁÓW Z PODŁOGĄ USZCZELNIĆ ZA POMOCĄ SILKONU BEZBARWNEGO

COKOŁY Z PŁYTEK GRESOWY UŻYTYCH DO WYKONANIA POSADZKI. WYSOKOŚĆ 7cm

WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINIOWA OSUSZAJĄCO-CZYSZCZĄCE O WYS. WKŁADU DO 15mm. KASETE W POSADZCE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA PĘKANIE WYKONAĆ DYLATACJE SKURCZOWE NA GŁĘBKOŚĆ $\frac{1}{3}$ GRUBOŚCI JASTRYCHU WYPEŁNIONE MASĄ ELASTYCZNĄW ICH MIEJSCACH ZAMIAST FUGI DO PŁYTEK STOSOWAĆ SYLIKON

POZIOM +2,42



STYK COKOŁÓW Z PODŁOGĄ USZCZELNIĆ ZA POMOCĄ SILKONU BEZBARWNEGO

COKOŁY Z PŁYTEK GRESOWY UŻYTYCH DO WYKONANIA POSADZKI. WYSOKOŚĆ 7cm

COKOŁY WYKONANE Z WYKŁADZINY WINYLOWEJ W KOLORZE ZASTOSOWANYM NA NOSKACH STOPNI. WYSOKOŚĆ COKOŁU UJEDNOLICONA Z COKOŁEM Z PŁYTEK GRESOWYCH

PŁYTEK GRESOWY BARWIONE W MASIE, KOLOR JASNOSZARY. NP. TUBĄDZIN URBAN SPACE LIGHT GRAY LUB INNA TEJ SAMEJ KLASY

WYCIERACZKA SYSTEMOWA ALUMINOWA OSUSZAJCO-CZYSZCZĄCA, Z KASETĄ ALUMINIOWĄ W POSADZCE. NP. UNIMAT LUB INNA TEJ SAMEJ KLASY

WYKŁADZINA WINYLOWA OBIEKTOWA W KONTRASTOWYM KOLORZE JASNOSZARY/GRAFITOWY Z PODKREŚLENIEM KRAWĘDZI STOPNI. NP. TAPIFLEX STAIRS COOL GREY LUB INNA TEJ SAMEJ KLASY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTWOJCIECH KORBEL, 30 -138 Kraków, ul. Olkuska 8

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ WRAZ Z: BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU TJ.: ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA; BUDOWĄ CHODNIKA, ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁCE NR 61, OBRĘB 0002 SKALBMIERZ, GMINA SKALBMIERZ			Rys. nr 9
TREŚĆ RYS.	RZUT POSADZEK POZ. ±0,00 ORAZ +2,42			Skala 1:50
INWESTOR	Gmina Skalbmierz			Faza PW
ADRES	ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz			
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpisy	
Projektował	dr inż. Wojciech Korbel	MPOIA 001/2006		
Sprawdzał	dr inż. Jarosław Huebner	RP UPR 1282/94		
	mgr inż. Piotr Broniewicz			
	Auto Cad 2000 , Licencja - Arch. Wojciech Korbel , Numer 640-00987983			sierpień 2021

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim