FASADA ALUMINIOWA		RODZAJ WYROBU	OKNO	DRZWI WEWNĘTRZNE		
F1	F2	SYMBOL	OP	D1	D2	D3
						
		WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY So X Ho		130 X 200	130 X 200	130 X 200
		WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY Sz X Hz	95 X 163	165 X 215	165 X 215	165 X 215
		OKREŚLENIE SKRZYDEŁ				
		ILOŚĆ WYROBÓW	1	1	1	1
ŚCIANA PRZESZKLONA SŁUPOWO RYGLOWA ALUMINIOWA O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA UCW= 0,78 W/(M2•K) ZE SZKLENIEM O WSP. UG=0,5, PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA : TV [%], CZYNNIK SOLARNY : G [%] 35 SZYBA ZESPOLONA 2-KOMOROWA, UG= 0,50 W/(M2*K), SZKŁO HARTOWANE ENERGY72/38 6MM + RAMKA 16-18MM Z ARGONEM + SZYBA FLOAT 6MM + RAMKA 16-18MM Z ARGONEM + LAMINAT4,4,2 Z POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ I+1.1 DRZWI Z 3 ZAWIASAMI TRZYSKRZYDEŁKOWYMI.		UWAGI	OKNO EI 30	- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI30 Z SZYBĄ EI30 - SAMOZAMYKACZ - 3 ZAWIASY TRZYSKRZYDEŁKOWE.		- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI30 STALOWE PEŁNE - SAMOZAMYKACZ - 3 ZAWIASY TRZYSKRZYDEŁKOWE.

WSZYSTKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WYPOSAŻONE W ZAMKI PODKLAMKOWE

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W OGRANICZNIKI DO DRZWI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZNISZCZENIEM ŚCIAN

FASADA OKNO I DRZWI W KOLORZE RAL 9006, WSZYSTKIE OKUCIA W KOLORZE RAL 9006
DLA WSZYSTKICH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WYPOSAŻONYCH W ZAMKI PODKLAMKOWE PRZEWIDZIEĆ SYSTEM MASTER KEY, ZAKRES USTAWIEŃ USTALIĆ Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU (NP.: I - DRZWI ZEWNĘTRZNE, II- DRZWI WEWNĘTRZNE.....)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTWOJCIECH KORBEL, 30 -138 Kraków, ul. Olkuska 8

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ WRAZ Z: BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU TJ.: ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA; BUDOWĄ CHODNIKA, ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁCE NR 61, OBRĘB 0002 SKALBMIERZ, GMINA SKALBMIERZ	Rys. nr 12
TREŚĆ RYS.	ZESTAWIENIE FASAD, OKIEN I DRZWI	Skala 1:100
INWESTOR	Gmina Skalbmierz	Faza PW
ADRES	ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz	

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpisy
Projektował	dr inż. Wojciech Korbel	MPOIA 001/2006	
Sprawdzał	dr inż. Jarosław Huebner	RP UPR 1282/94	
	mgr inż. Piotr Broniewicz		

Auto Cad 2000 , Licencja - Arch. Wojciech Korbel , Numer 640-00987983 — sierpień 2021

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim