


ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA SKALA 1:100



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA SKALA 1:100

PRZEGRODY PIONOWE	
Ściana zewnętrzna	
Se	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
	STYROPIAN ELEWACYJNY GR.14cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
	ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAP. 1.5cm
PRZEGRODY POZIOME	
Strop nad piętrem	
P1	WĘLNA MINERALNA W MATACH 22cm
	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
	ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJĄCE ELEMENTY MUROWANE

ZAKRES DOCIEPLENIA BUDYNKU

UWAGI:

-Wymiary otworów okiennych – podano otwór w murze.

-Wymiary otworów drzwiowych – podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.

-Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie.

-Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.

Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS gr. 15cm
 $\lambda=0,031$ W/mK

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS gr. 15cm
 $\lambda=0,031$ W/mK

Ocieplenie ościeży styropianem EPS gr. 2cm
 $\lambda=0,031$ W/mK

Ocieplenie stropu nad piętrem wełną mineralną gr. 25cm
 $\lambda=0,035$ W/mK

BLACHA TRAPEZOWA – KOLOR BRĄZOWY

TYNK ELEWACYJNY – KOLOR BIAŁY

TYNK ELEWACYJNY – KOLOR SZARY

TYNK MOZAIKOWY – KOLOR SZARY

STOLARKA PCV – KOLOR BIAŁY

OBROBKI BLACHARSKIE – KOLOR RAL 9006 (SZARY)
(RYNNY, RURY SPUST., PARAPETY, BALUSTRADY)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57		
INWESTOR:	Gmina Skalmierz T. Kościuszki 1, 28-530 Skalmierz		
PROJEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 731, 732 OBRĘB SKŁABMIERZ GMINA SKALBIERZ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń DEC. NR 214/SWOKK/2015	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJE PŁD.-WSCH. I PŁD.-ZACH.		NR RYSUNKU:
SKALA:	1:100	DATA:	09.2020 A-04