



PRZEKRÓJ C'-C' (Stan Projektowany)

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice,
działka nr ewid. 167, 168/3 , od km 0+000 do km 0+999 dł. 999mb.



Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+813- 0+999, długość 186mb.



Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Warstwa profilująca z mieszanki mih-asf. 100kg/m², śr. gr.4cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-31,5mm C90/3, gr.10cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 31,5-63mm C90/3, gr. 20cm
Grunut rodzimy

A B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny			
Adres Inwestora: ul. T. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Objekt budowlany: Modernizacja drogi wewn. na działkach nr ewid. 167, 168/3			
Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice, działka nr ewid. 167, 168/3, od km 0+000 do km 0+999, dł. 999mb.					
Branża: Drogowa				Tytuł Rysunku: Przekrój C` - C` (Projektowany)	
Stanowisko:		Imię i nazwisko:	Podpis:		
Opracowała:		Agata Piotrowska			
Data opracowania:		Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:	
03.2022r		1 : 50	9		