



PRZEKRÓJ B'-B' (Stan Projektowany)

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice,
działka nr ewid. 167, 168/3 , od km 0+000 do km 0+999 dł. 999mb.



Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+350- 0+813, długość 463mb.



Pobocza kruszywo fr.0-31,50mm, gr.7,00cm
Pobocza utwardzone tłuczniem

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 8cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr.15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.31,5-63mm, śr. gr.15cm
Grunt rodzimny

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuszkі 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny			
Adres Inwestora: ul. Kościuszkі 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Modernizacja drogi wewn. na działkach nr ewid. 167, 168/3			
Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice, działka nr ewid. 167, 168/3, od km 0+000 do km 0+999, dł. 999mb.					
Branża: Drogowa				Tytuł Rysunku: Przekrój B'-B' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:		
Opracowała:	Agata Piotrowska				
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:		
03.2022r	1 : 50	7			