



PRZEKRÓJ A'-A' (Stan Projektowany)

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice,
działka nr ewid. 167, 168/3 , od km 0+000 do km 0+999 dł. 999mb.



Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+000- 0+350, długość 350mb.



Pobocza kruszywo fr.0-31,50mm, gr. 10cm
Pobocza utwardzone tłuczniem

AB - obszar opracowania dokumentacji

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Warstwa profilująca z mieszanki min-asf. 100kg/m², śr. gr.4cm
Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 8cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr.15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.31,5-63mm, śr. gr.15cm
Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Warstwa profilująca z mieszanki min-asf. 100kg/m², śr. gr.4cm
Warstwa wzmacniająca z mieszanki min-asf. 150kg/m², śr. gr.6cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-63mm C90/3, gr. 30cm
Podb. pomocnicza z mieszanki (piasku) związanej cementem C3/4 <6Mpa, gr. 20cm
Grunt rodzimy

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Modernizacja drogi wewn. na działkach nr ewid. 167, 168/3	
Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m.Drożejowice, działka nr ewid. 167, 168/3, od km 0+000 do km 0+999, dł. 999mb.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A'-A' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
03.2022r	1 : 50	5	