

PRZEDMIAR

**Remont drogi gminnej w miejscowości Sielec Biskupi, droga Nr 003540 Sielec Biskupi-Sielec Kolonia, od km 0+719 do km 0+819, o długości 100 mb.
Działka drogowa nr ewid.4.**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-8		
1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. śr. 6cm w miejscu lokalnych przełomów, wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi nawierzchni asf. (Razem: 180m ²)	m ²	180,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (100m x 5m)	m ²	500,00
2.2	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy w miejscu lokalnych przełomów z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5	m ³	14,70
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
3.1	D-05.03.11	Wyfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr.4cm na szer.0.5m wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi nawierzchni asfaltowej (5,0m x 0,5m x 2szt)	m ²	10,00
3.2	D-05.03.06	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 5cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (100m x 5,0m)	m ²	500,00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
4.1	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem, grubość śr.8cm,szer. 0,25m x 2 (100m x 0,25m x 2 x 0,05m)	m ³	2,50

Sporządziła: Agata Piotrowska