

PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Małoszów,
działka nr ewid.414, 396, od km 0+007 do km 1+046, dł.1039mb.**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1		
1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne polegające na zebraniu i wywiezieniu na odl.do 1km nadmiaru ziemi w obrębie skrzyżowania drogi dojazdowej	m ³	10,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej wykonywane równiarką do 10cm (501m x 3,5m)odcinek prosty + (230m x 3,1m)SL + (308m x 3,5m)SP	m ²	3 544,50
2.2	D-04.04.02	Wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 w miejscu lokalnych kolein	m ³	36,76
2.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15cm (501m x 3,5m)odcinek prosty + (230m x 3,1m)SL + (308m x 3,5m)SP + 30m ² skrzyżowanie	m ²	3 574,50
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
3.1	D-05.03.06	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (501m x 3,0m)odcinek prosty + (230m x 3,0m)SL + (308m x 3,0m)SP + 30m ² łuki skrzyżowanie	m ²	3147,00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
4.1	D-06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 5cm po zagęszczeniu, szer.0,25m x 2 na dł.809mb (501mb+308mb) (809m x 0,25m x 2 x 0,05m) SP+SL	m ³	20,23
4.2	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, grubość śr.5cm,szer. 0,25m x 2 (230m x 0,25m x 2 x 0,05m)	m ³	5,75

Sporządziła: Agata Piotrowska