

PRZEDMIAR

**Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sietejów, od km 0+000
do km 0+250, o długości 250 mb. Działka nr ewid.33 i 122**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej wykonywane równiarką do 10cm (250m x 3,5m + łuki skrzyżowanie 15m ²)	m ²	890,00
1.2	D-04.04.02	Wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 w miejscu lokalnych kolein	m ³	29,41
1.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15cm (250m x 3,5m + łuki skrzyżowanie 15m ²)	m ²	890,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-05.03.06	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (250m x 3,0m + łuki 15m ²)	m ²	765,00
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
3.1	D-06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 5cm po zagęszczeniu, szer.0,25m x 2 na dł.250mb (250m x 0,25m x 2 x 0,05m) SP+SL	m ³	6,25

Sporządziła: Agata Piotrowska