

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr. gminnej 003534T Topola-Wikle i dr.003537T Topola-Błonie.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9			
1.1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy	km		
		1,35	km	1,35	
				RAZEM	1,35
1.2	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni wg tabeli	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
1.3	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia wraz z podcięciem gałęzi	ha		
		0,08	ha	0,08	
				RAZEM	0,08
1.4	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami	m		
		5+6+6+6+5+5+5	m	38,00	
				RAZEM	38,00
1.5	01.02.04.95	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm w km	m ³		
		4*0,7*0,7*2	m ³	3,92	
				RAZEM	3,92
1.6	01.02.04.95	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wywiezieniem na odl do 10km	m ²		
		8*4	m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
1.7	01.02.04.95	Demontaż przęsła stalowego za pomocą żurawia z transportem elementów do 10km	t		
		6*8*0,0422	t	2,03	
				RAZEM	2,03
1.8	01.02.04.95	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego na powierzchni skarp o grubości do 10 cm	m ³		
		4*4*0,1*2	m ³	3,20	
				RAZEM	3,20
2		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45111200-0			
2.1	02.03.02.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami posiebiernymi do 0,4m3 związane z wykonaniem wykopu i wbudowaniem w nasyp wykonywane w miejscu wg tab.robót ziemnych	m ³		
		79	m ³	79,00	
				RAZEM	79,00
2.2	02.03.02.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km po budowie wraz z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem wg tab. robót ziemnych	m ³		
		385	m ³	385,00	
				RAZEM	385,00
2.3	02.03.02.00	Formow.i zagęszcz.nasypów stożków przy przepuście skrzynkowym w ziemi dostarczonej sam. samowyladowczym	m ³		
		(10*2*1*0,5)*2	m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
3.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25	m ³		
		2,01*4	m ³	8,04	
				RAZEM	8,04
3.2	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m	m		
		Topola-Wikle km 0+005 L=8m , km 0+195,5 L=7,5			
		Topola-Błonie km 0+170 L=7,5m dr.dojazdowa km 0+030 L=7,5m			
		8+7,5*3	m	30,50	
				RAZEM	30,50
3.3	wg cz. rysunkowej	Wykonanie cz. przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.5 x 1.5 m i 3 otw.	m		
		5	m	5,0	
				RAZEM	5,0
3.4	13.01.00.00 wg cz. rysunkowej	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys.	m ³		
		Skrzydółka - 2*0,63=1,26m3 beton C 20/25			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr. gminnej 003534T Topola-Wikle i dr.003537T Topola-Błonie.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,26	m ³	1,26	
				RAZEM	1,26
3.5	13.01.00.00 wg cz. rysunkowej	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys. wykonanie fundamentu pod skrzydełka i przepust z betonu C 12/15 Ławy [5,5*0,65*0,83+(1+1,3)/2*0,83+1,3*0,25*0,17]*2 [5,5*0,65*0,83+(1+1,3)/2*0,83+1,3*0,25*0,17]*2	m ³ m ³	 7,95	
				RAZEM	7,95
3.6	12.01.00.00	Montaż zbrojenia płyty przepustu oraz skrzydeł wg rys. 0,279+0,066*2+0,29	t t	 0,701	
				RAZEM	0,701
3.7	13.01.00.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty przepustu skrzynkowego beton C 25/30 (0,18+0,12)/2*2,7*5,52*2+0,42*0,24*5,52*2+2,7*0,03*5,52	m ³ m ³	 6,03	
				RAZEM	6,03
3.8	wg cz. rysunkowej	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste poręcz szczeblinkowa 5,3*2*0,045	t t	 0,477	
				RAZEM	0,477
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
4.1	04.01.01.30	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 30cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79 2940,61	m ² m ²	 2 940,61	
				RAZEM	2 940,61
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79 2940,61	m ² m ²	 2 940,61	
				RAZEM	2 940,61
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na skrzyżowaniu dr. Topola - Wikle km 0+488 str.P 30,4	m ² m ²	 30,40	
				RAZEM	30,40
4.4	04.04.04.30	Wykonanie podbudowy pod przepust skrzynkowy z tłucznia kamiennego gr.30cm 4,9*5,52	m ² m ²	 27,05	
				RAZEM	27,05
4.5	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79 2940,61	m ² m ²	 2 940,61	
				RAZEM	2 940,61
4.6	04.08.01.20	Wykonanie narzutu kamiennego 20/120mm przy wlocie i wylocie do przepustu skrzynkowego gr.15cm 5*2,5*2*0,15	m ³ m ³	 3,75	
				RAZEM	3,75
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9			
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli 1683,37	m ² m ²	 1 683,37	
				RAZEM	1 683,37
5.2	05.03.05.60	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA wg tabeli dla dr. Topola -Wikle oraz 100kg/m2 dla dr. Topola -Błonie 339,05+859,47*0,1	t t	 425,00	
				RAZEM	425,00
5.3	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdy i skrzyżowania obm. wg tabeli 4774,78	m ² m ²	 4 774,78	
				RAZEM	4 774,78

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr. gminnej 003534T Topola-Wikle i dr.003537T Topola-Błonie.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.4	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-63mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli 321,3	m ² m ²	 321,30	
				RAZEM	321,30
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8			
6.1	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.40cm obmiar wg tabeli 45+15	m m	 60,00	
				RAZEM	60,00
6.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. 105,48	m ³ m ³	 105,48	
				RAZEM	105,48
6.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wg tabeli 880	m m	 880,00	
				RAZEM	880,00