

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 15 w m. Sielce Biskupi od km 0+000 do km 0+270.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 270*3	m ² m ²	810,00	
				RAZEM	810,00
1.2	04.04.04.15	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 270*3,0	m ² m ²	810,000	
				RAZEM	810,000
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 270*3,0*0,05	t t	40,50	
				RAZEM	40,50
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 270*3,0	m ² m ²	810,00	
				RAZEM	810,00