

Przedmiar robót
Remont drogi gminnej Nr 003533T Topola-Szczekarzów-Kózki od km 2+500 do 2+570.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 70*3,2	m ² m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
1.2	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm 70*3,2	m ² m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 70*3*0,05	t t	10,50	
				RAZEM	10,50
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 70*3	m ² m ²	210,00	
				RAZEM	210,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 70*2*0,25	m ³ m ³	35,00	
				RAZEM	35,00