

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ogólne					
1	KNR 0-19 d.10928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 1.50*1.50	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
2	KNR 0-19 d.10928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2.10*1.50*3	m ² m ²	 9.450	 9.450
				RAZEM	9.450
3	kalkul.indywidualna d.1	Wykonanie kominka grzewczego (robocizna i materiał) 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.10820-01	Wymiana desek podłogowych 6.20*10.50	m ² m ²	 65.100	 65.100
				RAZEM	65.100
5	KNR 4-01 d.10321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6	Kalkul.indywidualna d.1	Adaptacja pomieszczenia na sanitariat 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.11921-02	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych 1	elem. elem.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 Kuchnia					
8	KNR 4-04 d.20405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 4.20*4.05	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
9	KNR 4-01 d.21202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 4.20*4.05+1.50*16.50	m ² m ²	 41.760	 41.760
				RAZEM	41.760
10	NNRNKB d.2202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.20*4.05+1.50*16.50	m ² m ²	 41.760	 41.760
				RAZEM	41.760
11	KNNR-W 3 d.21003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 4.20*4.05+1.50*16.50	m ² m ²	 41.760	 41.760
				RAZEM	41.760
12	KNNR-W 3 d.21004-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.35*16.50	m ² m ²	 22.275	 22.275
				RAZEM	22.275
13	KNNR 2 d.21201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 4.20*4.05*0.1	m ³ m ³	 1.701	 1.701
				RAZEM	1.701
14	KNNR 2 d.20604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 4.20*4.05	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
15	KNNR 2 d.21202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 4.20*4.05	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
16	KNR 0-12 d.21118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.20*4.05	m ² m ²	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
3 ogólny					
17	kalkulacja indywidualna d.3	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.30729-02	Uzupełnienie tynków zewn.wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu) 11	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
19	KNR 4-01 d.30304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.50*1.50*0.30	m ³ m ³	 0.675	 0.675

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.675
20	KNR 0-17 d.30928-01	Lamperia w sali głównej cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CE-RESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 33.40*1.20	m ²		
			m ²	40.080	
				RAZEM	40.080