

Przedmiar robót

Remont nawierzchni i chodników w ciągu ul. Andersa od km 0+000 do km 0+148,8 i
Kopernika od km 0+000 do km 0+200 w m.Skalbmierz

Numer SST		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jednostek
01.00.00		Roboty przygotowawcze (CPV 45111000-8)		
01.02.04.	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem zgodnie z umową (wg tab)	m2	1 117,00
01.02.04.	41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej oraz ławy betonowej z wywiezieniem zgodnie z warunkami umowy (wg tabeli)	m	511,00
03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego (45232451-8)		
03.02.01	22	Wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wg tabeli	szt.	2,00
03.02.01	12	Wykonanie przykanalików z rur PVC-kl N 200x4,9 w obudowie bet B-15 gr.15cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych nawierzchni, robót ziemnych i odtworzeniem istniejącej nawierzchni	m	8,00
04.00.00		Podbudowy (CPV 45233220-7)		
04.04.04	15	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (0-63mm mieszanka) na zjazdach do posesji gr.15cm po zagęszczeniu	m2	191,50
05.00.00		Nawierzchnie (CPV 45233220-7)		
05.03.05	60	Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno bitumicznej z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2	Mg	197,81
05.03.05	64	Wykonanie warstwy ścieralnej z BA (0/12,8mm) gr.4cm wraz z dostarczeniem masy MMA z miejsca wytworzenia masa dla kat. Ruchu KR1 - ul. Andersa (145x7+ 2x 7,73+12x40x0,5+6x5) i ul.Kopernika [2x7,73+ 40x6 + (6+6,5)/2x40 + (6,5+6,8)/2x80 +40x6 + (12+5)/2x7]	m2	2637,42
06.00.00		Roboty wykończeniowe		
06.07.10.	01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej oraz ściekowej i zaworów wodnych w chodnikach wraz z oczyszczeniem tych urządzeń	szt.	40,00
07.00.00		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (CPV 45233292-2)		
07.02.01	11	Ustawienie znaków pionowych A7-szt.1(typ2) , B-36-szt.8 , D1-szt.2 , T-6-szt.2 na słupkach fi 50cm znaki "małe" A-750mm B-600mm zgodnie z instrukcją oznakowania oraz wg rys.	szt.	13,00
07.06.02	31	Ustawienie poręczy łańcuchowych pojedynczych w rozstawie słupków co 1,5m	m	150,00
08.00.00		Elementy ulic (CPV 45233220-7)		
08.01.01.	11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 V=0,06m3/mb (wg tabeli)	m	684,60
08.03.01.	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin piaskiem (wg tabeli)	m	685,00
08.02.02.	13	Ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce z cem.piaskowej gr.5cm z kostki kolorowej (wg tabeli)	m2	1 070,64
08.04.01.	14	Ułożenie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem piaskowej gr.3cm - kostka szara (wg tabeli)	m2	191,50

