

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.dojazdowej nr 29 w m.Boszczynek od km 0+175 do km 0+515

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1020.00		
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub żużłem włkp gr.do 10cm na 5% powierzchni	m ³	5.10		
1.3	04.04.04.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1106.65		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia.	m ²	1038.65		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8				
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	27.20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: