

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.dojazdowej nr 909 w m.Topola dł.110m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9			
1.1	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozebraniem ławy z betonu 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
1.2	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
1.3	01.02.04.28	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy. 10*1	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 5% powierzchni od km 0+033 do km 0+110 77*3*0.1*5%	m ³ m ³	1.16	
				RAZEM	1.16
2.2	04.04.04.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm od km 0+033 do km 0+110 10*(5+3)/2+67*3	m ² m ²	241.00	
				RAZEM	241.00
2.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjeździe w km 0+-025 str.prawa 4*0.5	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia. 33*5+(5+3)/2*10+67*3+2*7.72	m ² m ²	421.44	
				RAZEM	421.44
3.2	05.03.05.60	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA w ilości 50kg/m2 od km 0+000 do km 0+033 (33*5+2*7.72)*0.05	t t	9.02	
				RAZEM	9.02
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8			
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem od km 0+033 do km 0+110 (77*2*0.5)*0.08	m ³ m ³	6.16	
				RAZEM	6.16
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7			
5.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem (V=0,06m3/m) obustronnie od km 0+000 do km 0+033 2*35	m m	70.00	
				RAZEM	70.00
5.2	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem od km 0+000 do km 0+033 2*35	m m	70.00	
				RAZEM	70.00
5.3	08.02.02.12	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej (1:4) gr.5cm 35*1.25+35*0.5-4*0.5	m ² m ²	59.25	
				RAZEM	59.25
5.4	08.02.02.12	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej (1:4) gr.5cm - zjazd km 0+025 str.prawa 4*0.5	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00