

 Usługi biurowo-projektowe	Usługi Biurowo-Projektowe <i>Anna Grzeszczak</i>	NIP 866-121-82-14 REGON 260079715
	28-200 Staszów ul. Skłodowskiej 1/8	tel. 606 744 867 aagrzyszczak@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy drogi dojazdowej nr 909 w m. Topola

INWESTOR:

**Gmina Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
28 - 530 Skalbmierz**

ZLECENIODAWCA:

**Gmina Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
28 - 530 Skalbmierz**

LOKALIZACJA:

**Dr. dojazdowa nr 909 w m. Topola
od km 0+000 do km 0+110 L=110m**

Autor projektu	Branża	Uprawnienia	Podpis
<i>Projektant: mgr inż. Jarosław Winiarski</i>	<i>Konstr. - budowlana bez ograniczeń</i>	<i>122/Tbg/98</i>	
<i>Asystent: Inż. Maciej Grzeszczak</i>			

PROJEKT NR -14/2008

STASZÓW, KWIECIEŃ 2008

 Usługi biurowo-projekt.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ	Nr umowy: BID 5540/2/2008
	Obiekt: Droga dojazdowa nr 909 w m. Topola Działka nr ew. 909 obręb Topola	Nr str. 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.....	2
3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO.....	2
3.1. Dane ogólne.....	2
3.2 Dokumentacja fotograficzna.....	3
3.3 Warunki geotechniczne.....	3
3.4 Inne uwagi.....	3
4. STAN PROJEKTOWANY.....	3
4.1. Założenia ogólne.....	3
4.2. Stan projektowany.....	4
4.3. Konstrukcja na wzmocnieniu nawierzchni.....	4
4.4. Odwodnienie drogi.....	4
4.5. Zjazdy i skrzyżowania.....	5
4.6. Chodniki.....	5
4.7. Inne uwagi.....	5
4.8. Zieleń przydrożna.....	5
5.UWAGI KOŃCOWE.....	5
6. SPIS DOKUMENTACJI.....	6

 Usługi biurowo-projekt.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ	Nr umowy: BID 5540/2/2008
	Obiekt: Droga dojazdowa nr 909 w m. Topola Działka nr ew. 909 obręb Topola	Nr str. 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 157 poz.1118 z 2006 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku O drogach Publicznych (Dz. U. Nr 204 poz.2086 z 2004 r. tekst jednolity z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z 2004r.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1133 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2.03.1999 roku (Dz. U. Nr 43 z dn.14.05.1999 roku).
- Ustalenia z inwestorem.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej nr 909 w m. Topola od km 0+000 do km 0+110 L=110m

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi w granicach istniejącego pasa drogowego w celu naprawy i wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO.

3.1. Dane ogólne.

Odcinek będący przedmiotem opracowania przebiega w m.Topola z zwartej zabudowie gospodarczej.

Długość odcinka będącego przedmiotem opracowania wynosi 110m

Początek drogi to skrzyżowanie z drogą woj.768 odc. Skalbmierz-Kazimierza W.

Nawierzchnia drogi to nawierzchnia nieulepszona z kruszywa kamiennego szer. 3-5m ze szcążkowym chodnikiem na początku odcinka

Odcinek będący przedmiotem opracowania posiada na całej długości liczne ubytki i brak normatywnych spadków w przekrojach poprzecznych co w konsekwencji stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

 Usługi biurowo-projekt.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ	Nr umowy: BID 5540/2/2008
	Obiekt: Droga dojazdowa nr 909 w m. Topola Działka nr ew. 909 obręb Topola	Nr str. 3

3.2 Dokumentacja fotograficzna



3.3 Warunki geotechniczne

- Nie dotyczy

3.4 Inne uwagi

W pobliżu drogi zlokalizowane są: wodociąg, linia energetyczna napowietrzna. Nie zachodzą kolizje z tymi urządzeniami.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Założenia ogólne.

Projektuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej poprzez jej wzmocnienie w granicach istniejącego pasa drogowego szer.ok.4-7m

Podstawowe parametry geometryczne

od km 0+000 do km 0+033

- Szerokość nawierzchni -5,0m
- Chodnik lewy -1,25m
- Opaska z kostki str. prawa -0,5m
- Długość odcinka -33m

od km 0+033 do km 0+110

- Szerokość nawierzchni -3,0m
- Pobocze umocnione -2x0,5m
- Długość odcinka -77m

 Usługi biurowo-projekt.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ	Nr umowy: BID 5540/2/2008
	Obiekt: Droga dojazdowa nr 909 w m. Topola Działka nr ew. 909 obręb Topola	Nr str. 4

Pozostałe elementy geometryczne jak spadki podłużne i poprzeczne oraz łuki poziome i pionowe zgodne istniejącą niweletą.

4.2. Stan projektowany.

Projektuje się wykonanie przebudowy polegającej na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w granicach istniejącego pasa drogowego.

Projektowana droga to droga o naw. ulepszonej kl. D jednojezdniowa o przekroju ulicznym do km 0+033 oraz o przekroju drogowym od km 0+033 do km 0+110

Natężenie ruchu KR1

Przewidywany ruch poj. ok. 150 poj/dobę

Niniejsze opracowanie jest I etapem przebudowy.

Kolejny etap to dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich użytkowanie to jest uzyskanie pasa drogowego min.10m co pozwoli na uzyskanie szer. na całym odcinku= 5m dla drogi o dwóch pasach ruchu – co nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

4.3. Konstrukcja na wzmocnieniu nawierzchni.

od km 0+00 do km 0+033

- I. **Warstwa ścieralna 4cm** beton asfaltowy (BA 0/12,8) wykonany z masy mineralno asfaltowej MMA grysowo żwirowej zgodnie z PN-S -96025 Nawierzchnie asfaltowe oraz SST 05.03.05 .Zastosować asfalt D-50/70.
- II. **Warstwa profilująca** beton asfaltowy (BA 0/8) wykonany z masy mineralno asfaltowej MMA grysowo żwirowej zgodnie z PN-S -96025 Nawierzchnie asfaltowe oraz SST 05.03.05 .Zastosować asfalt D-50/70.

od km 0+033 do km 0+110

- I. **Warstwa ścieralna 4cm** beton asfaltowy (BA 0/12,8) wykonany z masy mineralno asfaltowej MMA grysowo żwirowej zgodnie z PN-S -96025 Nawierzchnie asfaltowe oraz SST 05.03.05 .Zastosować asfalt D-50/70.
- II. **Podbudowa 12cm** Podbudowa z tłucznia kamiennego lub żużla (0-63mm) wlkp wg SST 04.04.04. Podbudowę zasadniczą wykonać z kruszywa gatunku co najmniej 2 oraz klasy II .Kruszywo zgodnie z PN-EN 13043-04 .Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Szerokość podbudowy szersza o 10cm obustronnie od warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

4.4. Odwodnienie drogi

W zakresie odwodnienia nie przewiduje się wykonania robót poza oraz ścięciem poboczy wraz z umocnieniem materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.8cm na szer.2x0,5m na odc. od km 0+033 do km 0+110

 Usługi biurowo-projekt.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ	Nr umowy: BID 5540/2/2008
	Obiekt: Droga dojazdowa nr 909 w m. Topola Działka nr ew. 909 obręb Topola	Nr str. 5

4.5. Zjazdy i skrzyżowania

Skrzyżowania wyokrąglono łukami $R=6$

Na zjeździe w km 0+025 po stronie prawej na ciągu opaski krawężnik obniżyć do 2-4cm nad jezdnię a pod podsypkę cem.-piaskową wbudować tłuczeń 0-31,5mm gr.15cm kolor kostki szary.

4.6. Chodniki

W zakresie chodników projekt przewiduje od km 0+000 do km 0+033 po stronie lewej i prawej ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem $V=0,06m^3/mb$ beton C 12/15. Nawierzchnię chodnika po stronie lewej o szer. 1,25m projektuje się z kostki betonowej gr.6cm kolorowej ułożonej na podsypce cementowo piaskowej w stosunku 1:4 gr.5cm. Po stronie prawej proj. opaskę szer.0,5m z kostki betonowej kolorowej gr.6cm. na podsypce cementowo piaskowej. Obramowanie chodnika projektuje się z obrzeży betonowych 6x20cm ustawionych na podsypce cem.-piaskowej.

Pozostałości po chodniku po stronie prawej na skrzyżowaniu z dr. woj. należy zdemonować.

Szczegóły pokazano w części rysunkowej, ilości przedmiarze robót i części tabelarycznej a technologia zgodnie z S.S.T.

4.7. Inne uwagi

Szczegółowy zakres robót został umieszczony w przedmiarze robót oraz w kosztorysie i części rysunkowej.

Technologia wykonania i odbioru została zapisana w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Inwestycja nie będzie powodowała wzrostu zanieczyszczeń spalinami pow. 20%, odbywać się będzie w granicach własności pasa drogowego i nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

4.8. Zieleń przydrożna

Nie dotyczy

5.UWAGI KOŃCOWE.

Prace prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem.

W przypadku robót w okolicach urządzeń obcych należy prace prowadzić w uzgodnieniu z ich właścicielem.

 Usługi biurowo-projekt.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ	Nr umowy: BID 5540/2/2008
	Obiekt: Droga dojazdowa nr 909 w m. Topola Działka nr ew. 909 obręb Topola	Nr str. 6

6. SPIS DOKUMENTACJI.

Lp.	Nazwa rysunku	Nr rysunku
1	Orientacja w skali w 1 : 25 000	
2	Plan sytuacyjny w skali 1: 1 000	Nr 1
4	Przekrój normalny w skali 1:25	Nr 2a i 2b
5	Przedmiar robót	1 egz.
6	Część kosztorysowa wraz z SST	1 egz.