

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.dojazdowej nr 909 w m.Topola dł.110m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Je dn · mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9				
1.1	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozebraniem ławy z betonu	m	10.00		
1.2	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	10.00		
1.3	01.02.04.28	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy.	m ²	10.00		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem wkp gr.do 10cm na 5% powierzchni od km 0+033 do km 0+110	m ³	1.16		
2.2	04.04.04.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczni kamienno- żużla wkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 12 cm od km 0+033 do km 0+110	m ²	241.00		
2.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjeździe w km 0+-025 str.prawa	m ²	2.00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA gryso- żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia.	m ²	421.44		
3.2	05.03.05.60	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA w ilości 50kg/m2 od km 0+000 do km 0+033	t	9.02		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8				
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem od km 0+033 do km 0+110	m ³	6.16		
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7				
5.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem (V=0,06m3/m) obustronnie od km 0+000 do km 0+033	m	70.00		
5.2	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem od km 0+000 do km 0+033	m	70.00		
5.3	08.02.02.12	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej (1:4) gr.5cm	m ²	59.25		
5.4	08.02.02.12	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej (1:4) gr.5cm - zjazd km 0+025 str.prawa	m ²	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.dojazdowej nr 909 w m.Topola dł.110m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Je dn · mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: