


PRZEKRÓJ A-A (Stan Istniejący)


Remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów, w m.Przybenice i Małoszów,
od km 0+000 do km 1+670, dł. 1670mb.



Skala 1 : 50

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa z licznymi ubytkami i zaniżeniami

Zawyżone pobocze ziemne



Odcinek drogi w km 0+000 - 0+460,
długość 460mb.

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywą, fr. 0-31.5mm, śr. gr. 15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 31.5-63mm, śr. gr. 15cm
Grunty rodzimny

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. T.Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 136,2	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów, w m.Przybenice i Małoszów, od km 0+000 do km 1+670, dł. 1670mb.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A-A (Istniejący)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
26.08.2021r	1 : 50	4	