


PRZEKRÓJ A-A (Stan Istniejący)


Remont drogi gminnej Nr 378006T Rosiejów-Kościelów, w m.Rosiejów,
od km 0+005 do km 0+767 , dł. 762mb.



Skala 1 : 50

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa z licznymi ubytkami i zaniżeniami

Zawyżone pobocze ziemne



Odcinek drogi w km 0+005 - 0+350,
długość 345mb.

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 0-31,5mm, śr. gr. 15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 31,5-63mm, śr. gr. 15cm
Grunty rodzimne

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T.Kościuszk 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. T.Kościuszk 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 119, 180, 181	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 378006T Rosiejów-Kościelów, w m.Rosiejów, od km 0+005 do km 0+767, dł. 762mb.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A-A (Istniejący)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
06.09.2021r	1 : 50	3	