

Skalbmierz, dnia 23.04.2021 r.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego Projektu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Zgodnie z wiedzą o standardzie pompowni w Związku Międzygminnym Nidzica w Kazimierzy Wielkiej do którego należy wpiąć nowobudowane pompownie i stosowanych w Związku pompowniach proszę zgodę na zastosowanie:

- *Szafy sterowniczej o stopniu ochrony IP65, w dokumentacji jest zapis o obudowie rozdzielnic o stopniu ochrony IP66 (str. 16)*
- *Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie układu grzejnego w postaci oddzielnego elektronicznego termostatu i oddzielnej grzałki ? W dokumentacji jest zapis "układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie" str. 17*
- *Czy alarmy kontroli otwarcia drzwi szaf i włączów z nowobudowanych pompowni mają być przekazane do istniejącego systemu monitoringu Związku Międzygminnego Nidzica w Kazimierzy Wielkiej ?*

Istniejący System monitoringu i wizualizacji w Związku Międzygminnym Nidzica w Kazimierzy Wielkiej przewiduje zastosowanie modułów telemetryczny MT-151. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów telemetrycznych MT-151 w nowobudowanych pompowniach dotyczących przetargu ?

Istniejący System monitoringu i wizualizacji w Związku Międzygminnym Nidzica w

Kazimierzy Wielkiej oparty jest na systemie SCADA i dostępny jest z poziomu komputera u Użytkownika z zainstalowaną aplikacją. W dokumentacji projektowej jest zapis o technologii WWW czyli dostępu z komputera i urządzeń mobilnych. Jednakże w dokumentacji zapis:

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje na terenie działania Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Proszę o potwierdzenie że nowobudowane pompownie muszą być wpięte do zainstalowanego i funkcjonującego na terenie działania Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej oraz, że nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych ?

*Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie korpusu pompownie z Polimerobetonu o grubości ścianek ogólnodostępnej n rynku czyli 40mm - W dokumentacji jest wpisana **grubość ścianki 50 mm** ?*

Czy zamawiający wymaga w wyposażeniu pompowni żurawia dla pompowni P5 i P6 ? W dokumentacji są zapisy o żurawiku dla P1, P2-P3.

Proszę o wyjaśnienie zapisu w Punkt 5.6.5 Armatura – jest zapis o przewodzie ssawnym i zasuwie odcinającej ? Jeśli w projekcie jest pompownia mokra to nie ma czegoś takiego jak przewód ssawny.

Odpowiedzi:

W celu ujednolicenia projektowanych pompowni sieciowych i układów sterowania i automatyki z istniejącymi obiektami i systemem sterowania i automatyki funkcjonującym na terenie działania Związku Międzygminnego "NIDZICA"

w Kazimierzy Wielkiej, Zamawiający wyraża zgodę na :

- 1. Zastosowanie szaf sterowniczych o stopniu ochrony IP65**
- 2. zastosowanie układu grzejjego w postaci oddzielnego elektronicznego termostatu i oddzielnej grzałki**
- 3. zastosowanie modułów telemetrycznych MT-151**

Zamawiający potwierdza, że nowoprojektowane pompownie sieciowe ścieków muszą być wpięte do istniejącego zainstalowanego i funkcjonującego na terenie działania Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej systemu.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Zamawiający wyrazi zgodę na montaż pompowni o korpusie wykonanym z polimerobetonu o grubości ścianki 40mm.

Do wykonawcy należeć będzie wykazanie, że z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych wytrzymałość korpusu jest wystarczająca.

Zamawiający wymaga wyposażenie wszystkich pompowni P1 - P6 w żurawie.

Zamawiający usuwa zapis "Na przewodzie ssawnym należy instalować zasuwę odcinającą nożową z luźnymi kołnierzami."

zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w część 4.1.

Rurociągi główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanaliki w pkt. 5.6.5.

**Burmistrz Miasta i Gminy Skalbierz
/-/ mgr Marek Juszczak**