

PRZEDMIAR

I. Remont drogi gminnej w m.Rosiejów, droga Nr 003515T Rosiejów-Pierocice, działka drogowa nr ewid. 369 na odcinkach w km od 0+074 do 0+091,dł.17mb, w km od 0+117,50 do 0+144,50,dł.27mb, w km 0+206,50 do 0+231,5dł.25mb, w km od 0+982 do 1+038,dł.56mb.

| Lp. | Numer S.S.T. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość jedn. |
|--|-------------------|---|----------------|-------------|
| I.I Remont drogi gminnej na odcinku w km od 0+074 do 0+091, dł.17mb. | | | | |
| 1.1 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 1.1.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (17m x 4,0m) | m ² | 68,00 |
| 1.2 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 1.2.1 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr.4cm na szer.4,0m wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (4,0m x 1,0m + 4,0m x 1,0m) | m ² | 8,00 |
| 1.2.2 | D-05.03.05 | Wykonanie uzupełnienia lokalnych ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² | t | 0,20 |
| 1.2.3 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (17m x 4,0m) | m ² | 68,00 |
| 1.3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9 | | |
| 1.3.1 | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, szer.0,3m x 2 na dł.17mb, SP + SL | m ³ | 1,02 |
| I.II Remont drogi gminnej na odcinku w km od 0+117,50 do 0+144,50, dł.27mb. | | | | |
| 2.1 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 2.1.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (27m x 4,0m) | m ² | 108,00 |
| 2.2 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 2.2.1 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr.4cm na szer.4,0m wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (4,0m x 1,0m + 4,0m x 1,0m) | m ² | 8,00 |
| 2.2.2 | D-05.03.05 | Wykonanie uzupełnienia lokalnych ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² | t | 0,55 |

| | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|--------|
| 2.2.3 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (27m x 4,0m) | m ² | 108,00 |
| 2.3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9 | | |
| 2.3.1 | D-06.03.02 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, szer.0,3m x 2 na dł.27mb, SP + SL | m ³ | 1,62 |
| I.III Remont drogi gminnej na odcinku w km od 0+206,50 do 0+231,50, dł.25mb. | | | | |
| 3.1 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 3.1.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (25m x 4,0m) | m ² | 100,00 |
| 3.2 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 3.2.1 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr.4cm na szer.4,0m wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (4,0m x 1,0m + 4,0m x 1,0m) | m ² | 8,00 |
| 3.2.2 | D-05.03.05 | Wykonanie uzupełnienia lokalnych ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² | t | 1,00 |
| 3.2.3 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (25m x 4,0m) | m ² | 100,00 |
| I.IV Remont drogi na odcinku w km od 0+982 do 1+038, dł.56mb. | | | | |
| 4.1 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 4.1.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (56m x 3,75m) | m ² | 210,00 |
| 4.2 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | |
| 4.2.1 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr.4cm na szer.3,75m wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (3,75m x 1,0m + 3,75m x 1,0m) | m ² | 7,50 |
| 4.2.2 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (56m x 3,75m) | m ² | 210,00 |
| 4.3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9 | | |
| 4.3.1 | D-06.03.02 | Ścinanie zawyżonych poboczy do 10cm, szer.0,50m na dł.56mb, SP | m ² | 28,00 |

Sporządziła: Agata Piotrowska