

PRZEDMIAR

**III. Remont drogi gminnej w m.Tempoczków Rędziny, droga Nr 003518T Tempoczków
Kolonia-Tempoczków Rędziny,działka drogowa nr ewid. 428, od km 0+464 do km
0+501,dł.37mb.**

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7		
1.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (37m x 3,5m)	m ²	129,50
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7		
2.1	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr.4cm na szer.3,5m wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (3,5m x 1,0m + 3,5m x 1,0m)	m ²	7,00
2.2	D-05.03.05	Wykonanie uzupełnienia lokalnych ubytków i zaniżeń w nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ²	t	1,50
2.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (37m x 3,5m)	m ²	129,50
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9		
3.1	D-06.03.02	Ścinanie zawyżonych poboczy do 10cm, szer.0,75m x 2 na dł.37mb, SP+SL	m ²	55,50

Sporządziła: Agata Piotrowska