

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+300 do km 1+000	m2	2870,00		
1.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym lub żużłem włkp 0-31,5mm gr.do 15cm na 30% powierzchni od km 0+300 do km 1+000	m3	129,15		
1.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniowej 0-63mm od km 0+300 do km 1 + 000 oraz rozjazd w km 0+700 R=6m gr 15 cm	m2	2885,40		
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
2.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych km 0+170 przepust fi 80 V=2,62m3 km 0+600 przepust fi 60 V=2,01 m3 km 0+960 przepust fi 100 V=3,76m3	m3	8,39		
2.2	06.04.01.20	Wykonanie renowacji rowu w ilości 0,5m3/mb od km 0+600 do km 0+700 strona lewa	m	100,00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A gr.4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia masa MMA KR1	m2	2885,40		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m3	56,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: