

1. W przedmiarach nie uwzględniono, po zeszkobaniu starej farby wzmocnienia podłoża uni-gruntem. Czy należy dokonać gruntowania.

*Przed wykonaniem gładzi gipsowych należy powierzchnię ścian i sufitów zagruntować preparatami gruntującymi. Powyższe roboty należy uwzględnić w ofercie.*

2. W poz. 17 przedmiaru robót uwzględniono wymianę przewodów układanych pod tynkiem. Czy należy uwzględnić kucie bruzd oraz ich tynkowanie?

*Podana podstawa wyceny tj. KNNR 9 0301-01 zawiera kucie bruzd pod montaż przewodów. W ofercie należy uwzględnić kucie oraz zaprawienie bruzd.*

3. W poz. 104 przedmiaru, opaskę betonową należy wykonać grubości 10 cm, natomiast w STWiOR wpisano 15 cm. Jaka grubość należy uwzględnić przy wycenie.

*W ofercie należy uwzględnić wykonanie opaski betonowej gr. 15 cm*