

Kosztorys ofertowy
Drożejowice przez wieś V2.KST

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jed n. mi ary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | | | |
| 1.1 | 04.08.01.20 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+100 do km 1+100 | m ² | 4000,00 | | |
| 2 | | ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9 | | | | |
| 2.1 | 03.01.01.12 | Odbudowa przepustu fi 80cm w km 0+160 wraz z kompletem robót rozbiórkowych | m | 8,00 | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | | | |
| 3.1 | 05.03.05.28 | Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 100kg/m ² masa dla kat. ruchu KR 1-2 od km 0+100 do km 1+100 | t | 401,54 | | |
| 3.2 | 05.03.05.64 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+100 do km 1+100 + rozjazd w km 0+105 | m ² | 4015,40 | | |
| 4 | | ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9 | | | | |
| 4.1 | 06.04.01.20 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 1400,00 | | |
| 4.2 | 06.03.01.31 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,7m gr. 10cm. wraz z zagęszczeniem. | m ³ | 140,00 | | |
| 4.3 | 06.01.03.23 | Ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych 50c60x15 na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm | m | 25,00 | | |
| 4.4 | 06.01.03.23 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 50,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: