

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Drożejowice przez wieś V2.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+100 do km 1+100 1000*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9</b>			
2.1	03.01.01.12	Odbudowa przepustu fi 80cm w km 0+160 wraz z kompletem robót rozbiórkowych 8	m m	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>			
3.1	05.03.05.28	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 100kg/m <sup>2</sup> masa dla kat. ruchu KR 1-2 od km 0+100 do km 1+100 (1000*4+2*7,7)*0,1	t t	401,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>401,54</b>
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+100 do km 1+100 + rozjazd w km 0+105 1000*4+2*7,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 015,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 015,40</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>			
4.1	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1400	m m	1 400,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 400,00</b>
4.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,7m gr. 10cm. wraz z zagęszczeniem. 1000*0,7*2*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	140,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,00</b>
4.3	06.01.03.23	Ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych 50c60x15 na podsypce cem-piaskowej gr.10cm 25	m m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
4.4	06.01.03.23	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>