

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 173 w m. Szczekarzów od km 0+010 do km 0+160.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 150*3,5	m ² m ²	525,00	
				RAZEM	525,00
1.2	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm 150*3,10	m ² m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 250*3,0*0,05	t t	37,50	
				RAZEM	37,50
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 150*3,0	m ² m ²	450,00	
				RAZEM	450,00
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 150*0,25*2*0,08	m ³ m ³	6,00	
				RAZEM	6,00