

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 28 w m. Rosiejów od km 0+100 do km 0+220 oraz nr 169 dł.70m.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 120*3,5+70*4,5	m ² m ²	735,00	
				RAZEM	735,00
1.2	04.04.04.15	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 120*3,10+70*4,10+2*7,7	m ² m ²	674,40	
				RAZEM	674,40
1.3	04.04.04.08	Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm 120*3,1+70*4,1+2*7,7	m ² m ²	674,40	
				RAZEM	674,40
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 120*3,0*0,05+70*4,0*0,05+2*7,7*0,05	t t	32,77	
				RAZEM	32,77
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 120*3,0+70*4,0+2*7,7	m ² m ²	655,40	
				RAZEM	655,40
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 120*0,25*2*0,08+70*0,25*2*0,08	m ³ m ³	7,60	
				RAZEM	7,60