

Kosztorys ofertowy  
Remont drogi dojazdowej Nr 126 w m. Szczekarzów od km 0+110 do km 0+360.KST

| Lp.                                               | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                            | Jedn. miary    | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2               | 3                                                                                                                                               | 4              | 5      | 6       | 7                  |
| <b>1</b>                                          |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                        |                |        |         |                    |
| 1.1                                               | 04.08.01.20     | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej                                                                                                | m <sup>2</sup> | 875,00 |         |                    |
| 1.2                                               | 04.04.04.15     | Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm                                            | m <sup>2</sup> | 775,00 |         |                    |
| 1.3                                               | 04.04.04.08     | Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm                                      | m <sup>2</sup> | 775,00 |         |                    |
| <b>2</b>                                          |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                     |                |        |         |                    |
| 2.1                                               | 05.03.05.60     | Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m <sup>2</sup>             | t              | 38,75  |         |                    |
| 2.2                                               | 05.03.05.64     | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia | m <sup>2</sup> | 775,00 |         |                    |
| <b>3</b>                                          |                 | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>                                                                                            |                |        |         |                    |
| 3.1                                               | 06.03.01.31     | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem                                         | m <sup>3</sup> | 10,00  |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                                                                                                                                                 |                |        |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                                                                                                                                                 |                |        |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                                                                                                                                                 |                |        |         |                    |

Słownie: