

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 951.1 w m. Topola od km 0+000 do km 0+350.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 350*6,0	m ² m ²	2 100,00	
				RAZEM	2 100,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym od km 0+000 do km 0+200 (50kg/m ²) od 0+200 do km 0+350 (75kg/m ²) zjazd w km 0+100 SL 200*5,0*0,05+150*5,0*0,075+15*3,0*0,075	t t	 109,62	
				RAZEM	109,62
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia wraz z wykonaniem naw zjazdu w km 0+100 SL 350*5,0+15*3,0+2*7,7	m ² m ²	 1 810,40	
				RAZEM	1 810,40
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 350*0,5*2*0,08	m ³ m ³	 28,00	
				RAZEM	28,00