

Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej Nr 003533T Topola-Szczekarzów-Kózki od km 0+000 do 2+500...KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia od km 0+050 do km 0+258 SL szer.2,0m od km 0+258 do km 0+700 szer.1,0m	ha	0,086		
2		ROBOTY ZIEMNE 45110000-1				
2.1	02.01.01.00	Wykonanie roót ziemnych związanych z odmuleniem terenu przy krawędziach jezdni i w zaniżeniach nawierzchni z wywozem nadmiaru gruntu do 1km od km 0+705 do 2+500 0,2m3/mb - przy krawędziach jezdni od km 1+390 do km 1+450	m ³	366,200		
3		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej	m ²	8750,00		
3.2	04.05.01.30	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem mieszanka (stabilizacja z dowozu) C1,5/2,0 gr.15cm na odcinku od km 1+448 do km 2+240	m ²	2534,40		
3.3	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm na zjazdach w km 0+013 SL (4x2), km 0+027 SL (4x3), 0+162 SP (5x3) oraz skrzyżowania w km 0+705L (2xR5) +km 2+370SL (2xR5) +2+485SL (2xR5)	m ²	67,16		
3.4	04.04.02.20	Wzmocnienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm od km 0+016 do km 2+500 na odcinku 0+000 do 0+700 szer,3,5m na pozostałym szer.3,2	m ²	8210,00		
3.5	04.08.01.20	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (mieszanka niezwiązana) 0-31,5mm na odcinku od km 0+258 do km 0+700 gr. do 30cm na 30% powierzchni	m ³	139,23		
4		ODWODNIENIE CPV 45233142-6				
4.1	03.01.01.11	Wykonanie remontu przepustu w km 0+266 SP polegającego na wymianie przelotowej części przepustu fi 60cm	m	5,00		
4.2	03.01.01.61	Wykonanie obudowy przepustu pod zjazdem w km 0+266 SP ścianki prefabrykowane proste	ściank.	2,00		
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
5.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2 od km 0+016 do km 2+500	t	392,50		
5.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+700 szer,3,5m od km 0+700 do km 2+500 szer.3m + łuki 2xR6 + zjazdy i skrzyżowania	m ²	7932,66		
6		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
6.1	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu 50% zamulenia z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+258 do 0+700 SL od km 0+256 do 0+397 SP od km 1+390 do km 1+510 SP	m	703,00		
6.2	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu - przepusty pod zjazdami km 1+416SL, km 1+428SL, km 1+485 SL	m	15,00		
6.3	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem	m ³	100,00		
7		URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA CPV 45233290-8				

Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej Nr 003533T Topola-Szczekarzów-Kóźki od km 0+000 do 2+500...KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.1	07.05.01.11	Ustawienie barier stalowych typ drogowy o masie 24.0 kg/m SP06/4 bezprzekładkowe od km 0+050 do km 0+162 SP N2 W3	m	112,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: