

Przedmiar robót
Remont drogi gminnej Nr 003533T Topola-Szczekarzów-Kózki od km 0+000 do 2+500...KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia od km 0+050 do km 0+258 SL szer.2,0m od km 0+258 do km 0+700 szer.1,0m (208*2+442*1)/10000	ha ha	 0,086	
				RAZEM	0,086
2		ROBOTY ZIEMNE 45110000-1			
2.1	02.01.01.00	Wykonanie roót ziemnych związanych z odmuleniem terenu przy krawędziach jezdni i w zaniżeniach nawierzchni z wywozem nadmiaru gruntu do 1km od km 0+705 do 2+500 0,2m3/mb - przy krawędziach jezdni od km 1+390 do km 1+450 1795*0,2+60*0,4*0,3	m ³ m ³	 366,200	
				RAZEM	366,200
3		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 2500*3,5	m ² m ²	 8 750,00	
				RAZEM	8 750,00
3.2	04.05.01.30	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementam mieszanka (stabilizacja z dowozu) C1,5/2,0 gr.15cm na odcinku od km 1+448 do km 2+240 792*3,2	m ² m ²	 2 534,40	
				RAZEM	2 534,40
3.3	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm na zjazdach w km 0+013 SL (4x2), km 0+027 SL (4x3), 0+162 SP (5x3) oraz skrzyżowania w km 0+705L (2xR5) +km 2+370SL (2xR5) +2+485SL (2XR5) 4*2+4*3+5*3+10,72*3	m ² m ²	 67,16	
				RAZEM	67,16
3.4	04.04.02.20	Wzmocnienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm od km 0+016 do km 2+500 na odcinku 0+000 do 0+700 szer,3,5m na pozostałym szer.3,2 700*3,5+1800*3,2	m ² m ²	 8 210,00	
				RAZEM	8 210,00
3.5	04.08.01.20	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (mieszanka niezwiązana) 0-31,5mm na odcinku od km 0+258 do km 0+700 gr. do 30cm na 30% powierzchni 442*3,5*0,3*0,3	m ³ m ³	 139,23	
				RAZEM	139,23
4		ODWODNIENIE CPV 45233142-6			
4.1	03.01.01.11	Wykonanie remontu przepustu w km 0+266 SP polegającego na wymianie przelotowej części przepustu fi 60cm 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
4.2	03.01.01.61	Wykonanie obudowy przepustu pod zjazdem w km 0+266 SP ścianki prefabrykowane proste 2	ściank ściank .	 2,00 .	
				RAZEM	2,00
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
5.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2 od km 0+016 do km 2+500 (700*3,5+1800*3)*0,05	t t	 392,50	
				RAZEM	392,50
5.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+700 szer,3,5m od km 0+700 do km 2+500 szer.3m + łuki 2xR6 + zjazdy i skrzyżowania 700*3,5+1800*3+2*7,75+67,16	m ² m ²	 7 932,66	
				RAZEM	7 932,66
6		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			

Przedmiar robót
Remont drogi gminnej Nr 003533T Topola-Szczekarzów-Kózki od km 0+000 do 2+500...KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu 50% zamulenia z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+258 do 0+700 SL od km 0+256 do 0+397 SP od km 1+390 do km 1+510 SP 442+141+120	m m	 703,00	
				RAZEM	703,00
6.2	03.01.03.12	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu - przepusty pod zjazdami km 1+416SL, km 1+428SL, km 1+485 SL 3*5	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
6.3	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 2500*2*0,25*0,08	m ³ m ³	 100,00	
				RAZEM	100,00
7		URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA CPV 45233290-8			
7.1	07.05.01.11	Ustawienie barier stalowych typ drogowy o masie 24.0 kg/m SP06/4 bezprzekładkowe od km 0+050 do km 0+162 SP N2 W3 112	m m	 112,00	
				RAZEM	112,00