

Kosztorys ślepy
Przebudowa dr.dojazdowej nr 603 w m.Rosiejów od km 0+255 do km 0+705

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1350.00		
1.2	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.02		
1.3	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub żużlem wkp gr.do 10cm na 5% powierzchni	m ³	6.75		
1.4	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłuczni kamiennego lub żużla wkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1440.00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia.	m ²	1350.00		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8				
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	36.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: