

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.gm.003545T Krępiec-Międzygórze od km 0+710 do km 1+190

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9			
1.1	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 600/10000	ha ha	0.06	
				RAZEM	0.06
1.2	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami o średnicy 40-50cm z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy 25	m m	25.00	
				RAZEM	25.00
1.3	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 480*3.5	m ² m ²	1 680.00	
				RAZEM	1 680.00
2.2	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub żużlem włkp gr.do 10cm na 30% powierzchni 480*3.5*0.1*30%	m ³ m ³	50.40	
				RAZEM	50.40
2.3	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla włkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20cm 480*3.7+3*3.5*6+2*7.73+2*5.36	m ² m ²	1 865.18	
				RAZEM	1 865.18
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9			
3.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia + rozjazd w km 1+190 480*3.5+3*3.5*6+2*7.73+2*5.36	m ² m ²	1 769.18	
				RAZEM	1 769.18
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-9			
4.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. (480*2*0.75)*0.08	m ³ m ³	57.60	
				RAZEM	57.60
4.2	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m 5*5+2*6	m m	37.00	
				RAZEM	37.00
4.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 2*480	m m	960.00	
				RAZEM	960.00