

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

miejscowość: SKALBMIERZ
woj. świętokrzyskie
powiat: kazimierski
gmina: Skalbmierz
obręb ewidencyjny: 260305_4.0001 – Skalbmierz
Nr ewidencyjny zgłoszenia – G.6642.62.2021
Sekcja: 7.131.15.19.2.3 ; 7.131.15.19.2.4
7.131.15.19.3.2 ; 7.131.15.19.4.1
7.131.15.19.4.3

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000
Geodezyjny układ wysokości: PL-KRON86-NH
Geodezyjny układ odniesienia: PL-ETRF2000

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Granice nieruchomości przyjęto z ewidencji gruntów i budynków.
Granice obszaru objętego aktualizacją zaznaczono linią przerywaną koloru czerwonego.

ORIENTACJA

Nie wyłącza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej.
Niniejszą mapę do celów projektowych zaktualizowano w dniu 03.03.2021 r.

Działoszyce 20.03.2021 r.

Geo-Pomiar
Usługi Geodezyjne Tomasz Skóra
28-440 Działoszyce, ul.M.Piłsudskiego 43
NIP: 662-181-43-11 Regon 368377923
tel. 507 479 410

GEODETA
mgr inż. Tomasz Skóra

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęte zasoryfikowane, zaktualizowane informacje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zawodowy/pieczęć, sygnatura, kwalifikacje	P.2603.2021.198
Organ dokonujący/organ, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kazimierski
Wykonawca prac geodezyjnych	*Geo-Pomiar Usługi Geodezyjne Tomasz Skóra*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki zasoryfikacji/ weryfikacji	*Protokół Weryfikacji Nr G.6642.62.2021_1 z dnia 02.04.2021*
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych biegłego/ biegłej	*Mirosław Skóra* GEODETA UPRAWNIONY Mirosław Skóra 28-440 Działoszyce ul. J.Piłsudskiego 43 Sw.Min.BGiP nr 11756

GEODETA UPRAWNIONY
Mirosław Skóra
28-440 Działoszyce ul. J.Piłsudskiego 43
Sw.Min.BGiP nr 11756

KANAŁ S

Studnia	Rzędna dna	Rzędna pokrywy	PVC200 [m]	PE200 [m]
Sist	195,22	199,87		
S1	196,01	199,8	4,2	
S2	196,05	199,75	8,9	
S3	196,15	199,8	25,8	
S4	196,29	199,45		33,5
S5	196,39	199,55		25,2
S6	196,53	199,7		34,9
S7	196,71	199,7		46,9
S8	196,78	199,7		16
S9	196,83	199,7		12,7
S10	196,93	199,6		26
S11	196,99	199,7		15
S12	197,15	199,7	38,5	
S13	199,4	199,4	15,8	
S14	197,41	199,3	50,7	
S15	197,64	199,2	56,3	
S16	197,8	199,2	40,6	
S17	198	199,5	50	
S18	198,2	199,3	50	
S19	198,4	199,2	50	
			390,8	**210,2**

KANAŁY BOCZNE S

Studnia	Rzędna dna	Rzędna pokrywy	PVC200 [m]	PE200 [m]
S5	196,39	199,55		
S5/1	198	199,75		65,5
S12	197,15	199,7		
S12/1	198,08	199,6	51,8	
S12/2	198,3	199,89	44,5	
			96,3	**65,5**

ODNOGI KANAŁU S

Studnia	PVC160 [m]	PE160 [m]
S3	6,2	
S4	5,5	
S5/1		22,3
S6	2,3	
S9	2,2	
S9	3,9	
S10	1,5	
S11	2	
S11	3,3	
S16	11,5	
	38,4	**22,3**

KANAŁ A

Studnia	Rzędna dna	Rzędna pokrywy	PVC200 [m]
S1	199,01	199,89	
A1	198,4	200,2	34
A2	198,53	200,2	25
A3	198,74	200,2	41,6
A4	198,79	200,2	11,2
A5	198,85	200,2	11,7
A6	198,91	200,35	11,4
A7	199	200,35	18,2
			153,1

ODNOGI KANAŁU A

Studnia	PVC160 [m]
A2	3,2
A5	0,8
A6	0,8
A6	12,6
	17,4

LEGENDA:

- **Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PE200mm L=275,7m**
- **Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PVC200mm L=65,2m**
- **Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PE160mm L=22,3m**
- **Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PVC160mm L=55,8m**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - JANUSZ STASIÓW
29-450 BARANÓW SANDOMIERSKI UL. LANGIEWICZA 11

OBIEKT:	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr 825, 801/8, 801/7, 815/2, 812, 818, 813/1, 814, 521, 803 w Skalbmierzu, gmina Skalbmierz					
NAZWA RYS.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
	Imię i nazwisko:	Uprawnienia	Nr upr.	Data	Podpis	Skala
PROJEKTOWAL:	Janusz Stasiów	specjalność inst.-ont. sanitarne	107/TBG/98	04.2021		1:500
PROJEKTOWAL:	Marcin Indelak	specjalność inst.-ont. sanitarne		04.2021		Rys
SPRAWDZIŁ:	Radosław Sofiichuk	specjalność inst.-ont. sanitarne	PDK/0137/ POOS/09	04.2021		1