
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

ADRES INWESTYCJI: Gmina Skabmierz

NAZWA INWESTORA: Gmina Skalbmierz

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 1 28-530 Skalbmierz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Sieci elektroenergetyczne mgr inż. Ireneusz Rokita

DATA OPRACOWANIA: 20.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dobudowa linii w m. Drożejowice 77			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,035	km	0,035	
				RAZEM	0,035
2 d.1	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,042	km	0,042	
				RAZEM	0,042
6 d.1	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2		Dobudowa linii w m. Topola 76			
11 d.2	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,230	km	0,230	
				RAZEM	0,230
12 d.2	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		6	stan ow.	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.2	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		4	słup	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,244	km	0,244	
				RAZEM	0,244
17 d.2	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.2	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.2	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3		Dobudowa linii w m. Skalbmierz Starostwo 75			
23 d.3	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,111	km	0,111	
				RAZEM	0,111
24 d.3	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.3	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.3	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.3	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,119	km	0,119	
				RAZEM	0,119
28 d.3	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,198	km	0,198	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,198
29 d.3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
30 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
31 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
32 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
4		Dobudowa linii w m. Skalbmierz Starostwo 75			
34 d.4	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,111	km	0,111	
				RAZEM	0,111
35 d.4	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.4	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.4	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.4	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,119	km	0,119	
				RAZEM	0,119
39 d.4	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,198	km	0,198	
				RAZEM	0,198
40 d.4	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
41 d.4	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.4	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
5		Dobudowa linii w m.Drożejowice Plac Zabaw 74			
45 d.5	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,05	km	0,050	
				RAZEM	0,050
46 d.5	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.5	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.5	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.5	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,055	km	0,055	
				RAZEM	0,055
50 d.5	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.5	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.5	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.5	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
6		Dobudowa linii w m. Szarbia Skalbmierz 73			
55 d.6	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,27	km	0,270	
				RAZEM	0,270
56 d.6	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	stan ow.	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.6	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.6	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		5	słup	5,000	
				RAZEM	5,000
59 d.6	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.6	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,270	km	0,270	
				RAZEM	0,270
61 d.6	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
62 d.6	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
63 d.6	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
64 d.6	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.6	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
66 d.6	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.6	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.6	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.6		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Dobudowa linii w m. Szarbia 72			
70 d.7	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,133	km	0,133	
				RAZEM	0,133
71 d.7	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.7	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.7	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.7	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.7	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,133	km	0,133	
				RAZEM	0,133
76 d.7	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.7	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
78 d.7	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.7	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.7	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.7		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
8		Dobudowa linii w m. Skalbmierz ul. Witosa 71			
82 d.8	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,30	km	0,300	
				RAZEM	0,300
83 d.8	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		8	stan ow.	8,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
84 d.8	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		6	słup	6,000	
				RAZEM	6,000
85 d.8	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.8	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
87 d.8	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,300	km	0,300	
				RAZEM	0,300
88 d.8	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
89 d.8	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
90 d.8	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
91 d.8	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
92 d.8	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
93 d.8	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.8	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.8	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.8		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Dobudowa linii w m. Zakrzów 70			
97 d.9	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,113	km	0,113	
				RAZEM	0,113
98 d.9	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
99 d.9	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.9	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.9	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
102 d.9	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,122	km	0,122	
				RAZEM	0,122
103 d.9	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
104 d.9	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
105 d.9	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.9	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.9	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.9		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
10		Dobudowa linii w m. Zakrzów 69			
109 d.10	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,180	km	0,180	
				RAZEM	0,180
110 d.10	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		4	stan ow.	4,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
111 d.10	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.10	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
113 d.10	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
114 d.10	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,186	km	0,186	
				RAZEM	0,186
115 d.10	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
116 d.10	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
117 d.10	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
118 d.10	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.10	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.10		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
11		Dobudowa linii w m. Skalbmierz Starostwo 75			
121 d.11	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
122 d.11	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.11	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.11	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.11	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
126 d.11	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,105	km	0,105	
				RAZEM	0,105
127 d.11	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.11	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.11	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.11	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.11	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.11		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
12		Dobudowa linii w m. Skalmierz ul. Pułaskiego 67			
133 d.12	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,07	km	0,070	
				RAZEM	0,070
134 d.12	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.12	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.12	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.12	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
138 d.12	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,073	km	0,073	
				RAZEM	0,073

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.12	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.12	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.12	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
142 d.12	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.12	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dobudowa linii w m. Małoszów 66			
144 d.13	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,127	km	0,127	
				RAZEM	0,127
145 d.13	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
146 d.13	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.13	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
148 d.13	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
149 d.13	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,133	km	0,133	
				RAZEM	0,133
150 d.13	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
151 d.13	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
152 d.13	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153 d.13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.13	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.13		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
14		Dobudowa linii w m.Topolla Młyn Cegielnia 65			
156 d.14	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,108	km	0,108	
				RAZEM	0,108
157 d.14	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
158 d.14	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.14	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.14	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
161 d.14	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,113	km	0,113	
				RAZEM	0,113
162 d.14	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
163 d.14	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
164 d.14	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
165 d.14	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.14	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.14		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
15		Dowieszenie linii w m.Krępice II 59			
168 d.15	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
169 d.15	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		1,115	km	1,115	
				RAZEM	1,115
170 d.15	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,258	km	0,258	
				RAZEM	0,258
171 d.15	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		23	szt	23,000	
				RAZEM	23,000
172 d.15	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
173 d.15	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
174 d.15	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
175 d.15	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dowieszenie linii w m.Krępice IV 58			
176 d.16	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
177 d.16	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,270	km	0,270	
				RAZEM	0,270
178 d.16	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.16	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.16	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.16	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Dowieszenie linii w m.Kobylniki V 56			
183 d.17	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
184 d.17	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,280	km	0,280	
				RAZEM	0,280
185 d.17	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,149	km	0,149	
				RAZEM	0,149
186 d.17	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
187 d.17	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
188 d.17	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
189 d.17	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.17	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Dobudowa linii w m.Kobylniki Młyn 54			
191 d.18	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,166	km	0,166	
				RAZEM	0,166
192 d.18	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
193 d.18	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
194 d.18	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
195 d.18	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,178	km	0,178	
				RAZEM	0,178
196 d.18	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
197 d.18	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
198 d.18	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
199 d.18	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.18	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.18	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.18		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
19		Dowieszenie linii w m.Tempoczków Kolonia II 53			
203 d.19	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
204 d.19	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,744	km	0,744	
				RAZEM	0,744
205 d.19	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
206 d.19	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
207 d.19	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
208 d.19	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.19	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
210 d.19	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Dobudowa linii w m. Tempoczków Rędziny 52			
211 d.20	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,180	km	0,180	
				RAZEM	0,180
212 d.20	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		4	stan ow.	4,000	
				RAZEM	4,000
213 d.20	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.20	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
215 d.20	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
216 d.20	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,192	km	0,192	
				RAZEM	0,192
217 d.20	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
218 d.20	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
219 d.20	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
220 d.20	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.20	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.20		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21		Dobudowa linii w m. Szarbia Zwierzyniecka 51			
223 d.21	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,07	km	0,070	
				RAZEM	0,070
224 d.21	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
225 d.21	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
226 d.21	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
227 d.21	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,118	km	0,118	
				RAZEM	0,118
228 d.21	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
229 d.21	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
230 d.21	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
231 d.21	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.21	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.21		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
22		Dobudowa linii w m. Sielec Kolonia 47			
234 d.22	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
235 d.22	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.22	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
237 d.22	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
238 d.22	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,095	km	0,095	
				RAZEM	0,095
239 d.22	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
240 d.22	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
241 d.22	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.22	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.22	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
244 d.22		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
23		Dobudowa linii w m. Sielec Kolonia II Sklep 46			
245 d.23	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,087	km	0,087	
				RAZEM	0,087
246 d.23	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
247 d.23	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
248 d.23	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
249 d.23	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,093	km	0,093	
				RAZEM	0,093
250 d.23	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.23	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
252 d.23	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
253 d.23	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.23	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.23		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
24		Dobudowa linii w m.Sielec Biskupi I 45			
256 d.24	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,360	km	0,360	
				RAZEM	0,360
257 d.24	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		8	stan ow.	8,000	
				RAZEM	8,000
258 d.24	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
259 d.24	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		6	słup	6,000	
				RAZEM	6,000
260 d.24	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
261 d.24	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,380	km	0,380	
				RAZEM	0,380
262 d.24	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
263 d.24	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
264 d.24	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
265 d.24	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
266 d.24	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
267 d.24	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
268 d.24	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.24	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.24		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
25		Dowieszenie linii w m.Sielec Biskupi I 45			
271 d.25	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
272 d.25	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,274	km	0,274	
				RAZEM	0,274
273 d.25	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
274 d.25	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
275 d.25	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
276 d.25	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
277 d.25	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
278 d.25	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.25	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.25	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Dobudowa linii w m. Sielec Biskupi 44			
281 d.26	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,537	km	0,537	
				RAZEM	0,537
282 d.26	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		13	stan ow.	13,000	
				RAZEM	13,000
283 d.26	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		4	słup	4,000	
				RAZEM	4,000
284 d.26	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		9	słup	9,000	
				RAZEM	9,000
285 d.26	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
286 d.26	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,564	km	0,564	
				RAZEM	0,564
287 d.26	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
288 d.26	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
289 d.26	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
290 d.26	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.26	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 3	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
292 d.26	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Krotność = 3	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
293 d.26	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
294 d.26	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.26		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
27		Dobudowa linii w m. Rosiejów II 40			
296 d.27	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,138	km	0,138	
				RAZEM	0,138
297 d.27	KNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
298 d.27	KNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
299 d.27	KNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
300 d.27	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
301 d.27	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,142	km	0,142	
				RAZEM	0,142
302 d.27	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
303 d.27	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
304 d.27	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
305 d.27	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.27	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.27		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
28		Dobudowa linii w m.Rosiejów I 39			
308 d.28	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,794	km	0,794	
				RAZEM	0,794
309 d.28	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		18	stan ow.	18,000	
				RAZEM	18,000
310 d.28	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
311 d.28	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		15	słup	15,000	
				RAZEM	15,000
312 d.28	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
313 d.28	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,805	km	0,805	
				RAZEM	0,805
314 d.28	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
315 d.28	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 80W	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
316 d.28	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
317 d.28	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
318 d.28	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Krotność = 2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
319 d.28	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
320 d.28	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
321 d.28	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.28		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
29		Dowieszenie linii w m.Rosiejów I 39			
323 d.29	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
324 d.29	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,542	km	0,542	
				RAZEM	0,542
325 d.29	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
326 d.29	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
327 d.29	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
328 d.29	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
329 d.29	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
330 d.29	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. P.Por Sokoła 37			
331 d.30	KNNR 5 0701 -01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II (596x04x0,7)	m3		
		166,88	m3	166,880	
				RAZEM	166,880
332 d.30	KNNR 5 0706 -01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		596	m	596,000	
				RAZEM	596,000
333 d.30	KNNR 5 0705 -01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
334 d.30	KNNR 5 0723 -03 z.sz.2. 14. 9902-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m		
		44	m	44,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44,000
335 d.30	KNP 18 0416-01.06	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m do rowu kablowego o szerokości dna do 0.6 m	m		
		596	m	596,000	
				RAZEM	596,000
336 d.30	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (4x25mm2)	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
337 d.30	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie (4x25mm2)	m		
		627	m	627,000	
				RAZEM	627,000
338 d.30	KNNR 5 0702-01 z.sz.2.14. 9902-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		47,68	m3	47,680	
				RAZEM	47,680
339 d.30	KNNR 5 0702-04 z.sz.2.14. 9902-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
340 d.30	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych aluminiowych o masie do 100 kg wysokość 9m	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
341 d.30	KNNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
342 d.30	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120-mm2	m		
		600	m	600	
				RAZEM	600
343 d.30	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 9 m (3x2,5)	kpl.p rzew.		
		14	kpl.p rzew.	14,000	
				RAZEM	14,000
344 d.30	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (LED 63W)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
345 d.30	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		14 * 2	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
346 d.30	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
347 d.30	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		14	odc.	14,000	
				RAZEM	14,000
348 d.30		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
349 d.30	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Dobudowa linii w m. Topola III 35			
350 d.31	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,741	km	0,741	
				RAZEM	0,741
351 d.31	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		17	stan ow.	17,000	
				RAZEM	17,000
352 d.31	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		7	słup	7,000	
				RAZEM	7,000
353 d.31	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		10	słup	10,000	
				RAZEM	10,000
354 d.31	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
355 d.31	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,773	km	0,773	
				RAZEM	0,773
356 d.31	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wisiętnik na ziemi	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
357 d.31	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
358 d.31	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
359 d.31	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
360 d.31	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Krotność = 2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
361 d.31	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
362 d.31	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.31	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
364 d.31		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
32		Dobudowa linii w m. Drożejowice Park 34			
365 d.32	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,225	km	0,225	
				RAZEM	0,225
366 d.32	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		5	stan ow.	5,000	
				RAZEM	5,000
367 d.32	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
368 d.32	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
369 d.32	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
370 d.32	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,235	km	0,235	
				RAZEM	0,235
371 d.32	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
372 d.32	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
373 d.32	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
374 d.32	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
375 d.32	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
376 d.32	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
377 d.32	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.32	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.32		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
33		Dobudowa linii w m.Baranów III 33			
380 d.33	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,795	km	0,795	
				RAZEM	0,795
381 d.33	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		17	stan ow.	17,000	
				RAZEM	17,000
382 d.33	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		8	słup	8,000	
				RAZEM	8,000
383 d.33	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		9	słup	9,000	
				RAZEM	9,000
384 d.33	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
385 d.33	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,860	km	0,860	
				RAZEM	0,860
386 d.33	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
387 d.33	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
388 d.33	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
389 d.33	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
390 d.33	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
391 d.33	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Krotność = 2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
392 d.33	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
393 d.33	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
394 d.33	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
395 d.33		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
34		Dobudowa linii w m.Baranów I 31			
396 d.34	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,160	km	0,160	
				RAZEM	0,160
397 d.34	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		4	stan ow.	4,000	
				RAZEM	4,000
398 d.34	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
399 d.34	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
400 d.34	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
401 d.34	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,168	km	0,168	
				RAZEM	0,168
402 d.34	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
403 d.34	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
404 d.34	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
405 d.34	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
406 d.34	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
407 d.34	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
408 d.34	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
409 d.34	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
410 d.34		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
35		Dobudowa linii w m. Zakrzów II 29			
411 d.35	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,111	km	0,111	
				RAZEM	0,111
412 d.35	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
413 d.35	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
414 d.35	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
415 d.35	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,116	km	0,116	
				RAZEM	0,116
416 d.35	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
417 d.35	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
418 d.35	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
419 d.35	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
420 d.35	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
421 d.35		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
36		Dobudowa linii w m. Małoszów Kanonia 26A			
422 d.36	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,073	km	0,073	
				RAZEM	0,073
423 d.36	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
424 d.36	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
425 d.36	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
426 d.36	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,073	km	0,073	
				RAZEM	0,073
427 d.36	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
428 d.36	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
429 d.36	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
430 d.36	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
431 d.36	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
432 d.36		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37		Dobudowa linii w m. Małoszów Kanonia 26B		RAZEM	1
433 d.37	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,313	km	0,313	
				RAZEM	0,313
434 d.37	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		7	stan ow.	7,000	
				RAZEM	7,000
435 d.37	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		7	słup	7,000	
				RAZEM	7,000
436 d.37	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
437 d.37	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,320	km	0,320	
				RAZEM	0,320
438 d.37	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
439 d.37	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
440 d.37	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
441 d.37	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
442 d.37	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
443 d.37	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
444 d.37	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
445 d.37	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
446 d.37		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38		Dobudowa linii w m. Małoszów III 25			
447 d.38	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,320	km	0,320	
				RAZEM	0,320
448 d.38	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		9	stan ow.	9,000	
				RAZEM	9,000
449 d.38	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
450 d.38	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		5	słup	5,000	
				RAZEM	5,000
451 d.38	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
452 d.38	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,400	km	0,400	
				RAZEM	0,400
453 d.38	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
454 d.38	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
455 d.38	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
456 d.38	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
457 d.38	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
458 d.38	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
459 d.38	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
460 d.38	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
461 d.38		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
39		Dobudowa linii w m.Sietejów Małoszów III 24A			
462 d.39	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,135	km	0,135	
				RAZEM	0,135
463 d.39	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
464 d.39	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
465 d.39	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
466 d.39	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
467 d.39	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,142	km	0,142	
				RAZEM	0,142
468 d.39	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
469 d.39	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
470 d.39	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
471 d.39	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
472 d.39	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
473 d.39		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40		Dobudowa linii w m. Sietejów Małoszów III 24B			
474 d.40	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,09	km	0,090	
				RAZEM	0,090
475 d.40	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
476 d.40	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
477 d.40	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
478 d.40	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,098	km	0,098	
				RAZEM	0,098
479 d.40	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
480 d.40	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
481 d.40	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
482 d.40	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
483 d.40	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
484 d.40		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
41		Dobudowa linii w m. Małoszów I 22			
485 d.41	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,178	km	0,178	
				RAZEM	0,178
486 d.41	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		4	stan ow.	4,000	
				RAZEM	4,000
487 d.41	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
488 d.41	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
489 d.41	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
490 d.41	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,405	km	0,405	
				RAZEM	0,405
491 d.41	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
492 d.41	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
493 d.41	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
494 d.41	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
495 d.41	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
496 d.41	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
497 d.41	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
498 d.41	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
499 d.41		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
42		Dowieszenie linii w m.Małoszów Gunów Kolonia 18			
500 d.42	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
501 d.42	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,160	km	0,160	
				RAZEM	0,160

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
502 d.42	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
503 d.42	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
504 d.42	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
505 d.42	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
506 d.42	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
507 d.42	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
508 d.42	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach Tauron Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43		Dobudowa linii w m. Małoszów Wodociąg 17			
509 d.43	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,086	km	0,086	
				RAZEM	0,086
510 d.43	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		2	stan ow.	2,000	
				RAZEM	2,000
511 d.43	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
512 d.43	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
513 d.43	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,090	km	0,090	
				RAZEM	0,090
514 d.43	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
515 d.43	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
516 d.43	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
517 d.43	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
518 d.43	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
519 d.43		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
44		Dobudowa linii w m.Przybenice IV 13AB			
520 d.44	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,135	km	0,135	
				RAZEM	0,135
521 d.44	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
522 d.44	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
523 d.44	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
524 d.44	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
525 d.44	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,452	km	0,452	
				RAZEM	0,452
526 d.44	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
527 d.44	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
528 d.44	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
529 d.44	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
530 d.44	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
531 d.44	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
532 d.44		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
45		Dowieszenie linii w m. Przybenice IV 13C			
533 d.45	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
534 d.45	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km		
		0,245	km	0,245	
				RAZEM	0,245
535 d.45	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
536 d.45	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
537 d.45	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
538 d.45	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
539 d.45	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
540 d.45	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
541 d.45	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
542 d.45	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46		Dobudowa linii w m. Przybenice IV 13D			
543 d.46	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,132	km	0,132	
				RAZEM	0,132
544 d.46	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
545 d.46	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
546 d.46	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
547 d.46	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
548 d.46	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,138	km	0,138	
				RAZEM	0,138
549 d.46	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
550 d.46	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
551 d.46	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
552 d.46	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
553 d.46	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
554 d.46	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
555 d.46	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
556 d.46	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
557 d.46		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
47		Dowieszenie linii w m. Boszczynek II 11			
558 d.47	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
559 d.47	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,450	km	0,450	
				RAZEM	0,450
560 d.47	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
561 d.47	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
562 d.47	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
563 d.47	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
564 d.47	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
565 d.47	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
566 d.47	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
567 d.47	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48		Dobudowa linii w m. Boszczynek III 10A			
568 d.48	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,202	km	0,202	
				RAZEM	0,202
569 d.48	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		5	stan ow.	5,000	
				RAZEM	5,000
570 d.48	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
571 d.48	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
572 d.48	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
573 d.48	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
		0,214	km	0,214	
				RAZEM	0,214
574 d.48	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
575 d.48	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
576 d.48	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
577 d.48	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
578 d.48	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
579 d.48	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
580 d.48	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
581 d.48	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
582 d.48	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
583 d.48		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49		Dowieszenie linii w m. Boszczynek III 10B			
584 d.49	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
585 d.49	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,410	km	0,410	
				RAZEM	0,410
586 d.49	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
587 d.49	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
588 d.49	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
589 d.49	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
590 d.49	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
591 d.49	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
592 d.49	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
593 d.49	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50		Dowieszenie linii w m. Bełzów II 9			
594 d.50	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
595 d.50	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,208	km	0,208	
				RAZEM	0,208
596 d.50	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
597 d.50	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
598 d.50	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
599 d.50	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
600 d.50	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
601 d.50	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51		Dowieszenie linii w m. Bełzów II 8			
602 d.51	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
603 d.51	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
		0,543	km	0,543	
				RAZEM	0,543
604 d.51	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wisiętnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
605 d.51	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
606 d.51	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
607 d.51	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
608 d.51	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
609 d.51	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52		Dobudowa linii w m. Skorczów III 7			
610 d.52	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,255	km	0,255	
				RAZEM	0,255
611 d.52	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		6	stan ow.	6,000	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
612 d.52	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
613 d.52	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		4	słup	4,000	
				RAZEM	4,000
614 d.52	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
615 d.52	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,270	km	0,270	
				RAZEM	0,270
616 d.52	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
617 d.52	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
618 d.52	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
619 d.52	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
620 d.52	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
621 d.52	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
622 d.52	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
623 d.52	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
624 d.52		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53		Dobudowa linii w m. Bełzów V 6			
625 d.53	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,264	km	0,264	
				RAZEM	0,264
626 d.53	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		7	stan ow.	7,000	
				RAZEM	7,000
627 d.53	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		7	słup	7,000	
				RAZEM	7,000
628 d.53	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
629 d.53	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
630 d.53	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,275	km	0,275	
				RAZEM	0,275
631 d.53	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
632 d.53	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
633 d.53	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
634 d.53	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
635 d.53	KNNR 5 0605 -08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
636 d.53	KNNR 5 0603 -07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
637 d.53	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
638 d.53	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
639 d.53		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
54		Dowieszenie linii w m. Boszczynek IV 5			
640 d.54	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
641 d.54	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,211	km	0,211	
				RAZEM	0,211
642 d.54	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
643 d.54	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
644 d.54	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
645 d.54	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
646 d.54	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
647 d.54	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55		Dowieszenie linii w m. Boszczynek V 4			
648 d.55	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
649 d.55	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,390	km	0,390	
				RAZEM	0,390
650 d.55	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
651 d.55	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
652 d.55	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
653 d.55	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
654 d.55	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
655 d.55	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
656 d.55	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56		Dowieszenie linii w m. Boszczynek I 3			
657 d.56	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
658 d.56	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,164	km	0,164	
				RAZEM	0,164
659 d.56	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
660 d.56	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
661 d.56	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
662 d.56	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
663 d.56	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
664 d.56	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
665 d.56		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57		Dobudowa linii w m. Szczekarzów Sielec Biskupi III 2			
666 d.57	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,523	km	0,523	
				RAZEM	0,523
667 d.57	KNNR 5 1402 -01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		3	stan ow.	3,000	
				RAZEM	3,000
668 d.57	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
669 d.57	KNNR 5 0903 -01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
670 d.57	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
671 d.57	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,551	km	0,551	
				RAZEM	0,551
672 d.57	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
673 d.57	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
674 d.57	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
675 d.57	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
676 d.57	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
677 d.57	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
678 d.57		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58		Dowieszenie opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego			
679 d.58	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		115	kpl.	115,000	
				RAZEM	115,000
680 d.58	KNNR 9 1002 -06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
681 d.58	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
682 d.58	KNNR 5 1002 -01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
683 d.58	KNNR 5 1004 -01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
684 d.58	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W	kpl.		
		80	kpl.	80,000	
				RAZEM	80,000
685 d.58	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
686 d.58	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		100	kpl.	100,000	
				RAZEM	100,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Uziom prętowy wbijany Fi 16/1500	szt	162,0000	0,0000	162,0000		
2	wazelina techniczna	kg	9,7128	0,0000	9,7128		
3	Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm, St0S	kg	480,5712	0,0000	480,5712		
4	bednarka ocynkowana	kg	182,0000	0,0000	182,0000		
5	pręty stalowe ocynkowane	m	104,0000	0,0000	104,0000		
6	Farba olejna nawierzchniowa szara	dm3	0,2800	0,0000	0,2800		
7	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm	m2	263,3400	0,0000	263,3400		
8	piasek do betonów	m3	0,3080	0,0000	0,3080		
9	Zwiry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 2,0- 8,0 mm	m3	0,6160	0,0000	0,6160		
10	Piasek	t	50,0640	0,0000	50,0640		
11	cement "35"	t	0,2520	0,0000	0,2520		
12	Grot do uziomów Fi 16	szt	57,6000	0,0000	57,6000		
13	Fundament słupa B-71	szt	14,0000	0,0000	14,0000		
14	beton B 7.5	m3	141,4000	0,0000	141,4000		
15	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. I	m3	0,0924	0,0000	0,0924		
16	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III	m3	2,4360	0,0000	2,4360		
17	Krawędziaki iglaste kl. I	m3	0,1848	0,0000	0,1848		
18	Uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 16/40	szt	36,0000	0,0000	36,0000		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalmierz

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
19	Paliki melioracyjne śr 4 - 6 cm dł. 1 m	szt	373,0180	0,0000	373,0180		
20	Rura osłonowa do kabli wykonana z PE, dwuścienna, giętka 75/63 mm	m	35,3600	0,0000	35,3600		
21	Rura osłonowa do kabli wykonana z PE, dwuścienna, sztywna 110/95 mm	m	45,7600	0,0000	45,7600		
22	Śruby stalowe średniokładne z gwintem na całej długości M-12	kg	2,5200	0,0000	2,5200		
23	odgromniki zaworowe jednofazowe napowietrzne typu BOP	szt	36,0000	0,0000	36,0000		
24	osłony bezpiecznikowe SV19,25	szt	419,0000	0,0000	419,0000		
25	tabliczka z wyposażeniem	szt.	14,0000	0,0000	14,0000		
26	Złącze typu pomiarowe + SOM	kpl.	6,0000	0,0000	6,0000		
27	Złącze typu SOM	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000		
28	Oprawa oświetleniowa LED 40,5W	szt	304,0000	0,0000	304,0000		
29	Oprawa oświetleniowa LED 80W	szt	26,0000	0,0000	26,0000		
30	Oprawa oświetleniowa LED 63W	szt	103,0000	0,0000	103,0000		
31	lampa oświetleniowa kompletna typu - projektor 128W	szt	15,0000	0,0000	15,0000		
32	Wysięgnik do mocowania opraw oświetleniowych	szt	54,0000	0,0000	54,0000		
33	Wysięgnik do mocowania opraw oświetleniowych	szt	273,0000	0,0000	273,0000		
34	Wysięgnik do mocowania opraw oświetleniowych	szt	92,0000	0,0000	92,0000		
35	Wysięgnik AN-200L	szt	100,0000	0,0000	100,0000		
36	Złączka rurkowa do karbowania, do przewodów stalowo-aluminiowych AFL-6 70 dp	szt	419,0000	0,0000	419,0000		
37	Trzon hakowy L-250	szt	439,0000	0,0000	439,0000		
38	Uchwyt odciągowy systemu czteroprzewodowego, typu SO 34.25, linia 4x25 mm2	szt	26,0000	0,0000	26,0000		
39	Uchwyt przelotowy 2-4x(25-120 mm2) SO130.02, ENSTO	szt	272,0000	0,0000	272,0000		
40	Uchwyt odciągowy 2x(16-35 mm2), ENSTO	szt	154,0000	0,0000	154,0000		
41	osłony przewodów	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
42	wsporniki z uchwytem bezśrubowym	szt.	252,5000	0,0000	252,5000		
43	złącza kontrolne	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
44	końcówki kablowe	szt	140,0000	0,0000	140,0000		
45	opaski kablowe typu Oki	szt.	68,9400	0,0000	68,9400		
46	przewód aluminiowy wielodrutowy typ Al	m	36,0000	0,0000	36,0000		
47	Przewód aluminiowy samonośny, typu AsXSn 2x 25 mm2, 0,6/1 kV	m	14 798,6600	0,0000	14 798,6600		
48	Przewód aluminiowy samonośny, typu AsXSn 4x 25 mm2, 0,6/1 kV	m	3 189,5400	0,0000	3 189,5400		
49	Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V	m	1 176,0400	0,0000	1 176,0400		
50	Kabel energetyczny aluminiowy, typu YAKXS 4x25 0,6/1kV	m	733,2000	0,0000	733,2000		
51	Słup oświetleniowy aluminiowy, 9m	szt	14,0000	0,0000	14,0000		
52	Żerdź energetyczna wirowana strunobetonowa E10,5/2,5, WIRBET	szt	97,0000	0,0000	97,0000		
53	Żerdź energetyczna wirowana strunobetonowa E10,5/4,3c,	szt	105,0000	0,0000	105,0000		
54	Belka żelbetowa ustojowa B 90	szt	404,0000	0,0000	404,0000		
55	wkładki bezpiecznikowe BiWts 6A	szt	419,0000	0,0000	419,0000		
56	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	6,0000	0,0000	6,0000		
57	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	36,0000	0,0000	36,0000		
58	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	92,0000	0,0000	92,0000		

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
59	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	574,0000	0,0000	574,0000		
60	Obsługa geodezyjna tyczenie linii	m	5 544,0000	0,0000	5 544,0000		
61	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	160,0000	0,0000	160,0000		
62	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	72,0000	0,0000	72,0000		
63	Obsługa geodezyjna tyczenie linii kablowej	m	336,0000	0,0000	336,0000		
64	Wysięgnik latarni 1,5m	szt	14,0000	0,0000	14,0000		
65	Obsługa geodezyjna tyczenie linii kablowej	m	168,0000	0,0000	168,0000		
66	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	52,0000	0,0000	52,0000		
67	Obsługa geodezyjna tyczenie linii kablowej	m	336,0000	0,0000	336,0000		
68	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	16,0000	0,0000	16,0000		
69	Obsługa geodezyjna tyczenie linii	m	336,0000	0,0000	336,0000		
70	Zacisk odgałęźny izolowany typu SL	szt	22,0000	0,0000	22,0000		
71	Obsługa geodezyjna tyczenie linii kablowej	m	336,0000	0,0000	336,0000		
72	materiały pomocnicze	zł		0,0000	31 516,6943		
73	Materiały inne (Materiały)	zł		0,0000	173,0100		
RAZEM							

Słownie: