

Janusz Koniusz  
28-400 Pińczów  
ul. Grodziskowa 53  
NIP 662 100 06 95

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W  
SKALBMIERZU-nawierzchnia przy scenie

Data: 18-08-09  
Inwestor: GMINA SKALBMIERZ, ul. T. Kościuszki 1  
Obiekt: Branża ogólnobudowlana: CPV 45.21.22.00, 45.23.32.00  
Budowa: Skalbmierz, nr. ewid. gr. 671 gm.Skalbmierz

Narzuty: Koszty pośrednie	65.00%R+ 65.00%S
Zysk	10.00%R+ 10.00%S+ 10.00%Kp
VAT	23.00% (Suma)

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:  
mgr inż. Janusz Koniusz

.....

.....

.....

.....

## Opis

## Dane ogólne

Budowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni przy scenie

## PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBÓT:

## Nawierzchnia rekreacyjna przy scenie

1. roboty przygotowawcze
  - wytyczenie terenu
  - uporządkowanie terenu
2. roboty ziemne
  - korytowanie pod krawężniki
3. roboty fundamentowe
  - fundamenty pod krawężnik
4. ułożenie warstw podbudowy pod nawierzchnie
  - podbudowa z kruszywa łamanego
5. ułożenie nawierzchni zewnętrznych
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna gr. 6cm

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Nawierzchnia rekreacyjna przy scenie			
1.001 Ławy pod obrzeża, beton B-20, wraz z robotami ziemnymi 0,25*0,3*(4,4+26,2+19,5+26,2+4,4) = 6,053	6,053		m3
1.002 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4,4+26,2+19,5+26,2+4,4 = 80,7	80,700		m
1.003 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grubość warstwy 10 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 21,2*19,5+2*5*4,4 = 457,4	457,400		m2
1.004 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	458		m2
1.005 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm	458		m2